

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ  
ПАРКИ И СКВЕРЫ»  
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183031  
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94  
e-mail: mgps2012@yandex.ru  
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945  
ИНН 5190009400, КПП 519001001

27.07.2020 № 8/н  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения на объектах благоустройства в г. Мурманске»

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Техническое задание;
2. Перечень объектов МАУК «Мурманские городские парки и скверы» с установленными системами видеонаблюдения подлежащих техническому обслуживанию.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена выполнения конкретного вида работ и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

В стоимость выполнения работ должны быть включены все расходы Исполнителя.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

И.о. директора



А.Г. Кононенко

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения  
на объектах благоустройства в г. Мурманске

<b>Заказчик:</b>	<b>МАУК «МГПС»</b>
<b>Место выполнения работ:</b>	Объекты МАУК «МГПС» перечисленные в Приложении №1 к техническому заданию
<b>1. Перечень основных выполняемых работ:</b>	<p><b>1. работы планово – предупредительного характера для поддержания систем в работоспособном состоянии, выполняемые не реже 1 раза в месяц, включающие в себя:</b></p> <p>1.1. Проверку технически исправного состояния систем видеонаблюдения (коммутационные шкафы и коробки, мониторы, видеосервера, видеорегистраторы, видеокамеры, коммутаторы, РОЕ-инжекторы и удлинители, источники питания, линии связи (в т.ч. и подключение к АПК ППП), обогревательного оборудования шкафов), очистку, протирку, смазку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей и линий связи, пришедших в негодность.</p> <p>1.2. Настройку, регулировку, калибровку оборудования, обновление программного обеспечения.</p> <p>1.3. Проверка креплений оборудования, изменение, исправление и настройка положения оборудования в соответствии с требованиями Заказчика.</p> <p>1.4. Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем и их надёжности при эксплуатации, в виде ежемесячного отчета по каждому объекту.</p> <p>1.5. Инструктаж и обучение должностных лиц и работников организации мерам пожарной безопасности и работе с системой видеонаблюдения.</p> <p>1.6. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации; Неисправности, выявленные в процессе проведения работ должны устраняться незамедлительно.</p> <p><b>2. Аварийно – восстановительные работы для устранения неисправностей работы систем видеонаблюдения, проведение текущего ремонта и восстановление линий связи, в т.ч. с АПК ППП, выполняемые незамедлительно после обнаружения Исполнителем в процессе обслуживания или по обращению Заказчика, посредством телефонного звонка или обращением на электронную почту Исполнителя.</b></p> <p><b>3. Обследование оборудования на предмет технической возможности и/или экономической целесообразности дальнейшего использования устройств по назначению, выдача Заказчику Акта оценки технического состояния.</b></p> <p><b>4. Выполнение прочих работ по обслуживанию систем видеонаблюдения, таких как:</b></p> <p>4.1. Демонтаж и последующий монтаж оборудования для проведения диагностики, ремонта или замены устройства.</p> <p>4.2. Демонтаж и последующий монтаж и линий связи, в т.ч. с АПК ППП, для проведения ремонта, замены или переноса опор, используемых для подвеса линий связи.</p> <p>4.3. Замена или модернизация запорного механизма на коммутационных шкафах.</p> <p>4.4. Покраска коммутационных шкафов для восстановления антикоррозийных свойств и внешнего вида.</p> <p>4.5. Монтаж дополнительных камер видеонаблюдения и прокладку линий до них (после письменного согласования с Заказчиком, материал и оборудование предоставляется Заказчиком).</p> <p>4.6. Инвентаризация оборудования систем видеонаблюдения заказчика на объектах благоустройства.</p>

<p><b>2. Основные требования к составу и проведению работ:</b></p>	<p><i>1. Работы должны выполняться в соответствии с указаниями: ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охраняемые телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. СНИП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. СНИП 3.05.07-85. Системы автоматизации ПУЭ: правила устройства электроустановок</i></p> <p>В период выполнения договорных обязательств обеспечивать высокое качество, связанных с производством работ, с привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ.</p> <p>Исполнитель обязан предоставить график работ с указанием периодичности проводимых работ.</p> <p>Исполнитель обязан назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание систем видеонаблюдения.</p> <p>Исполнитель обязан вести журнал технического обслуживания систем видеонаблюдения.</p> <p>В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Исполнитель обязан немедленно поставить в известность Заказчика.</p> <p>Исполнитель обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. Профилактические и ремонтные работы, не указанные п. 1. (Перечень основных выполняемых работ), выполняются после письменного согласования с Заказчиком, должны производиться в согласованные сроки, и оплачиваются Заказчиком дополнительно, по выставленному Исполнителем счету.</p>
<p><b>3. Гарантии качества выполнения работ:</b></p>	<p>В случае неисправностей, возникших в результате недобросовестного выполнения Исполнителем договорных обязательств, повлекшим порчу имущества и/или оборудования Заказчика, Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет обеспечить их устранение и возмещение Заказчику причиненных убытков.</p> <p>Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ, а так же на используемые запасные части, оборудование и расходные материалы, приобретаемые и используемые Исполнителем в процессе работ.</p>
<p><b>4. Особые требования к материалам:</b></p>	<p>На все применяемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть сертификаты соответствия и технические паспорта, предоставляемые Исполнителем Заказчику. Заказчик вправе потребовать проведение анализа используемых материалов и качества выполненных работ. Проведение анализа проводится за счет Исполнителя.</p>
<p><b>5. Требования к безопасности выполнения работ и результатам работ:</b></p>	<p>Исполнитель в период производства работ несет полную ответственность за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение безопасности движения в границах производства работ;</li> <li>- обеспечение сохранности находящегося в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ;</li> <li>- обеспечение сохранности находящегося на объекте материалов, оборудования и техники;</li> <li>- Исполнитель обязан устранить неполадки и дефекты, выявленные в процессе обслуживания систем, за свой счет.</li> <li>- Исполнитель должен соблюдать чистоту и порядок прилегающим к ним участкам в местах проведения работ.</li> <li>- Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Исполнителю.</li> </ul> <p>Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Все выполняемые работы должны отвечать требованиям безопасности эксплуатации, оборудование должно быть надежно закреплено и безопасно при использовании. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). Работы должны</p>

	<p>производиться с привлечение квалифицированного персонала, аттестованного на безопасное производство работ и имеющего специализированную подготовку и необходимые допуски к работам. Обеспечить все необходимые согласования с заинтересованными организациями, имеющие коммуникации на территории и у которых ограничивается доступ (подъезд) к их недвижимости при проведении работ.</p> <p>В случае повреждения Исполнителем оборудования, систем, малых архитектурных форм в период обслуживания, Исполнитель гарантирует восстановление, устранение повреждений в течение 2 (двух) дней, с даты составления Акта освидетельствования повреждения.</p>
<p><b>6. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:</b></p>	<p>Исполнитель обязан вызвать представителя Заказчика, а также представителей всех заинтересованных организаций, для принятия выполненных работ.</p> <p>Передача актов выполненных работ, включая исполнительные схемы производства работ, дефектные акты и иные документы, осуществляется не позднее 5 дней после окончания данных работ.</p> <p>Исполнитель обязан устранить все нарушения и замечания за счет собственных средств, в срок согласованный с Заказчиком.</p>

**Составил:**  
Инженер 1 категории

**Согласовано:**  
И.о. директора

**А.А. Михеев**


**А.Г. Кононенко**

**Перечень объектов МАУК «Мурманские городские парки и скверы» с установленными системами видеонаблюдения подлежащих техническому обслуживанию**

№п/п	Объекты благоустройства	Система видеонаблюдения (количество штук камер)
1.	Сквер в районе ул. Ленинградская	12 (все уличные, цифровые)
2.	Бульвар на ул. Воровского	4 (все уличные, цифровые)
3.	Лестница от ул. Воровского до ул. Буркова	4 (все уличные, цифровые)
4.	Сквер "Покорителям Арктики" на пересечении ул. Челюскинцев и ул. Володарского	3 (все уличные, цифровые)
5.	Сквер у управления «Тралфлота», ул. Шмидта, д. 43	12 (все уличные, цифровые)
6.	Сквер на площади «Пять Углов».	12 (все уличные, цифровые)
7.	Сквер около отеля «Арктика»	6 (все уличные, цифровые)
8.	Сквер на проспекте Кирова, 14\2	5 (все уличные, цифровые)
9.	Бульвар в районе школы №1, ул. Буркова	7 (все уличные, цифровые)
10.	Сквер в районе школы №1, ул. Буркова	1 (все уличные, цифровые)
11.	Сквер около драматического театра	6 (все уличные, цифровые)
12.	Сквер на ул. Профсоюзов, 20	2 (все уличные, цифровые)
13.	Сквер на ул. Марата	3 (все уличные, цифровые)
14.	Сквер Аллея Поколений по улице Алексея Хлобыстова	3 (все уличные, цифровые)
15.	Зона отдыха на Семеновском озере	19 (все уличные, цифровые)
16.	Сквер, проспект Кольский – улица Зои Космодемьянской	6 (все уличные, цифровые)
17.	Сквер около Театра Северного флота	11 (все уличные, цифровые)
18.	Мемориал посвященный стойкости и мужеству жителей Мурманска в годы ВОВ	13 (все уличные, цифровые)
19.	Аллея на улице Сафонова, в районе дома 26	2 (все уличные, цифровые)
20.	Сквер по улице Шабалина	9 (все уличные, цифровые)
21.	Детский городок по пр. Г. Североморцев	50 (все уличные, цифровые)
22.	Зона отдыха Семеновского озера с устройством велосипедно - пешеходных дорожек	35 (все уличные, цифровые)

23.	Сквер возле областной библиотеки	11(все уличные, цифровые)
24.	Театральный бульвар, Театральный бульвар, д. 6-8	48 (все уличные, цифровые)
25.	Сквер около памятника С.М. Кирову, ул. Пушкинская, д. 3	13(все уличные, цифровые)
26	«Ансамбль мемориал в память о погибших в мирное время моряхах»	3 (все уличные, цифровые)
ИТОГО:		300 камер

**Составил:**  
**Инженер 1 категории**



**А.А. Михеев**

**Согласовано:**  
**И.о. директора**



**А.Г. Кононенко**