МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8А, г. Мурманск, 183034
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

от 07.05.2021 № 5/11

на №_____ от _____

Для подрядных организаций

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по поддерживающему ремонту стелы «Город - Герой Мурманск» с текстом Указа о присвоении Мурманску звания Город-Герой, расположенной по пр. Ленина, в районе дома № 67 в г. Мурманске.

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Техническое задание.
2. Локальная смета на выполнение работ.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена выполнения конкретного вида работ и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предлагаемой цены.

В стоимость выполнения работ должны быть включены все расходы исполнителя.

Коммерческое предложение просим отправить на странице публикации запроса с заполнением обязательных полей в течение 3 (трех) дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Начальник отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов **А.Г. Кононенко**

Приложение № 1 к Договору подряда № ___ от ___.03.2021 г.

СОГЛАСОВАНО
ПОДРЯДЧИК

_____
мп

УТВЕРЖДЕНО
ЗАКАЗЧИК
МАУК «МГПС»

_____ **Е.А. Лазарев**
мп

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по поддерживающему ремонту стелы «Город-Герой Мурманск» с текстом Указа о присвоении Мурманску звания «Город-Герой» по пр. Ленина в районе д. 67 в г. Мурманске

Заказчик:	***МАУК «МГПС»***		
Подрядчик:			
Место выполнения работ:	***г. Мурманск, пр. Ленина, 67***		
1. Перечень основных выполняемых работ:	***Состав работ:***		
	1	*Демонтаж гранитных плит*	*9 м2*
	2	*Разборка основания первой ступени*	*0,52 м3*
	3	*Устройство бетонного основания первой ступени с армированием*	*0,52 м3*
	4	*Заделка выбоин в бетонном основании цементным раствором*	*0,1 м2*
	5	*Очистка бетонного основания*	*6,1 м2*
	6	*Выравнивание бетонного основания выравнивающей смесью «Ветонит»*	*0,5 м2*
	7	*Грунтование бетонного основания в 1 слой*	*9 м2*
	8	*Очистка и полировка ранее демонтированных гранитных плит*	*8,5 м2*
	9	*Установка новой гранитной плиты - гранит Дымовский*	*0,5 м2*
	10	*Установка ранее демонтированных очищенных и отполированных гранитных плит*	*8,5 м2*
	Все работы выполняются в соответствии со сметой. Все предложения по использованию материалов, цвета покрытий, применяемых для ремонтных работ согласовать с Заказчиком.		
2. Основные требования к составу и проведению работ:	*В период выполнения договорных обязательств Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ, с привлечением компетентного технического персонала, а также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.*		

	Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. *При выявлении в процессе производства работ необходимости выполнения дополнительных видов работ, не учтенных в техническом задании, производство указанных дополнительных работ должно быть согласовано с Заказчиком, в противном случае указанные работы выполняются Подрядчиком за свой счет.*
3. Требования к организации работ:	***Работы должны выполняться в соответствии с:*** *- ГОСТ 9480-2012 2013-07-01 «Плиты облицовочные из гранитного камня»;* *- ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия;* *- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;* *- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1.»;* *- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве";* *- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 972/пр).* *- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы»* Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1); *- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;* *- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.* *Подрядчик должен организовать работу необходимого количества работников, способного высококачественно и без нарушения сроков выполнить работы.* *Подрядчик обязан обеспечить своих работников индивидуальными средствами защиты.* *Подрядчик должен использовать при производстве работ исправное оборудование и инструмент.* *Не допускать складирования строительного мусора, обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территории (в течение 24 часов). При вывозе строительного мусора и доставке материалов обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.* *Подрядчик обязан минимум за 24 часа вызвать представителя Заказчика для освидетельствования выполненных работ.*

4. Гарантии качества выполнения работ:	*Подрядчик обязан в течение **36 (тридцати шести)** месяцев собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации с момента приемки работ.* *Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ, а также на материалы, используемые при проведении работ.* *Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее **3 (трех) дней** со дня получения письменного извещения Заказчика, в ином случае акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.* *В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт.* *В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.* *Все работы должны быть выполнены качественно и в определенный условиями договора срок.*
5. Особые требования к материалам:	*Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам или техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество, не являться бывшим в употреблении, а также не иметь видимых дефектов.* *Заказчик вправе потребовать проведение лабораторного анализа используемых материалов и качества выполненных работ. Проведение лабораторного анализа проводится за счет Подрядчика.*
6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:	*Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:* *- обеспечение безопасности движения в границах производства работ;* *- обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ;* *- обеспечение сохранности находящихся на объекте строительных материалов, оборудования и техники.* *Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, в соответствии с требованиями:*

	- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004; *- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве Ч.1».*
7. Сроки производства работ	*С даты подписания договора **15 календарных дней***
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:	*Все работы подтверждаются исполнительными схемами.* *По окончанию всех работ на объекте Подрядчик обязан в срок не позднее **10 (десяти)** рабочих дней после выполнения работ произвести передачу исполнительных схем в 2 (двух) экземплярах, актов выполненных работ КС-2 и справок о стоимости КС-3 в 2 (двух) экземплярах, паспортов, сертификатов качества на используемые материалы.* *Оплата дополнительных работ, согласованных с Заказчиком в соответствии с пунктом 2 Технического задания, осуществляется по окончанию всех работ на объекте с приложением документов, подтверждающих объемы выполненных работ.*

Составил:
Инженер отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов **А.М. Станкевич**

Проверил:
Начальник отдела по развитию,
благоустройству и эксплуатации
парков и скверов **А.Г. Кононенко**

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____
"____" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор МАУК "МГПС"

_____ Н.В.Павлюк
"____" _____ 20___ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Выполнение работ по поддерживающему ремонту стелы "Город -Герой Мурманск" с текстом Указа о присвоении Мурманску звания Город-Герой ,расположенного по пр.Ленина в районе дома 67 в г.Мурманске.

Основание: тех.задание

Сметная стоимость 153969 руб.

Средства на оплату труда 29245 руб.

Нормативная трудоемкость 72 чел. час.

Смета составлена в ценах 1кв.2021 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы постамента.								
1	ТЕРр-68-12-020 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Разборка гранитных плит на цементно-песчанном монтажном слое (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) ОЗП=4098,07*23,22 МЗ=596,91*5,35 ЭМ=5636,33*7,92 Козп=23,22 Кмат=5,35 Кэм=7,92 (ИНД 01-21 п.) НР = 114%*0,85*0,94 (НР = 9464 руб.) СП = 60%*0,8*0,9 (СП = 4683 руб.)	0,09 100м2 площади разборки	139796,98 95157,21	44639,77 13260,71	12582	8564	4018 1193	256,45	23,08
2	101-1659 ССЦ 01-21	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм	0,0639 шт	1963,14		125				
3	ТЕР-46-04-009-02	Разборка бетонных оснований ОЗП=138,53*23,22 ЭМ=256,9*7,74 Козп=23,22 Кэм=7,74 (ИНД 01-21 п.) НР = 121%*0,9*0,85 (НР = 2052 руб.) СП = 70%*0,85*0,8 (СП = 1058 руб.)	0,52 м3	5205,08 3216,67	1988,41 850,78	2707	1673	1034 442	7,8	4,06
4	ТЕР-06-01-001-15 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Устройство бетонного основания первой ступени (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) ОЗП=2242,19*23,22 МЗ=89037,65*7,14 ЭМ=2889,16*10,27 Козп=23,22 Кмат=7,14 Кэм=10,27 (ИНД 01-21 п.) НР = 116%*0,9*0,85*0,94 (НР = 284 руб.) СП = 65%*0,85*0,8*0,9 (СП = 137 руб.)	0,0052 100м3 бетона, бутобетона	717464,1 52063,64	29671,64 13688,76	3731	271	154 71	134,34	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-06-01-015-10 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Армирование подстилающих слоев и набетонок (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) ОЗП=251,91*23,22 МЗ=8810,81*4,7 ЭМ=58,72*12,96 Козп=23,22 Кмат=4,7 Кэм=12,96 (ИНД 01-21 п.) НР = 116%*0,9*0,85*0,94 (НР = 35 руб.) СП = 65%*0,85*0,8*0,9 (СП = 17 руб.)	0,007 т	48021,1 5849,29	761 112,95	336	41	5 1	14,54	0,1
6	204-0100 ССЦ 01-21	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	-0,007 т	38988,7		-273				
7	101-6040 ССЦ 01-21	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	2,9 м2	140,7		408				
8	ТЕРр-57-10-001 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Заделка выбоин в бетонных покрытиях площадью до 0,25 м2 (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) ОЗП=781,75*23,22 МЗ=379,9*6,5 ЭМ=50,21*7,7 Козп=23,22 Кмат=6,5 Кэм=7,7 (ИНД 01-21 п.) НР = 88%*0,85*0,94 (НР = 137 руб.) СП = 68%*0,8*0,9 (СП = 99 руб.)	0,01 100мест	21008,13 18152,17	386,61 168,23	210	181	4 2	46,84	0,47
9	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,003 т							
10	ТЕР-11-01-011-09 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) ОЗП=589,81*23,22 МЗ=9449,47*2,05 ЭМ=19,81*11,95 Козп=23,22 Кмат=2,05 Кэм=11,95 (ИНД 01-21 п.) НР = 135%*0,9*0,85*0,94 (НР = 66 руб.) СП = 75%*0,85*0,8*0,9 (СП = 31 руб.)	0,005 100м2 стяжки	33303,62 13695,43	236,78 42,19	167	68	1	35,34	0,18
11	ТЕР-15-04-006-03 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) ОЗП=141,84*23,22 МЗ=0,98*5,79 ЭМ=1,69*16,53 Козп=23,22 Кмат=5,79 Кэм=16,53 (ИНД 01-21 п.) НР = 116%*0,9*0,85*0,94 (НР = 246 руб.) СП = 55%*0,85*0,8*0,9 (СП = 101 руб.)	0,09 100м2 покрытия	3327,16 3293,55	27,94 6,94	299	295	3 1	7,53	0,68
12	101-2416 ССЦ 01-21	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	1,2 кг	106,68		128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР-15-01-045-01 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Облицовка ступеней гранитными плитами (ранее демонтированными) (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) ОЗП=7815,07*23,22 МЗ=28322,45*3,4 ЭМ=127,16*14,44 Козп=23,22 Кмат=3,4 Кэм=14,44 (ИНД 01-21 п.) НР = 116%*0,9*0,85*0,94 (НР = 12888 руб.) СП = 55%*0,85*0,8*0,9 (СП = 5280 руб.)	0,085 100м2 поверхности облицо	183301,97 181465,84	1836,13 1207,78	15581	15425	156 103	434,9	36,97
14	ТЕР-15-01-045-01 МС РФ 421\пр от 4.08.20 Прил10 Тб3 п10.1 прим3.1, 3.2, 3.3 Кзтр=1,15; Кэм=1,15	Облицовка ступеней гранитными плитами (в стесненных условиях населенных пунктов (кроме указ. в п.п. 10.2, 10.3)) ОЗП=7815,07*23,22 МЗ=28322,45*3,4 ЭМ=127,16*14,44 Козп=23,22 Кмат=3,4 Кэм=14,44 (ИНД 01-21 п.) НР = 116%*0,9*0,85*0,94 (НР = 759 руб.) СП = 55%*0,85*0,8*0,9 (СП = 311 руб.)	0,005 100м2 поверхности облицо	183301,97 181465,84	1836,13 1207,78	917	908	9 6	434,9	2,17
15	цена пост.	Клей АКЕРОХ 2030 (3кг)объем 9м2*1,5*2мм/3кг ЦЕНА=8120/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	9 ШТ	6766,67		60900				
16	412-0049 ССЦ 01-21	Изделия архитектурно-строительные из гранита фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины	0,51 м2	5705,72		2910				
Итого: Ремонтные работы постамента.						**100728**	**27426**	**5384** **1819**		**68,4**

	Прямые затраты		100728	
	Накладные расходы		25931	
	Сметная прибыль		11717	
	Всего по разделу		138376	
	Нормативная трудоемкость		72	
	Сметная заработная плата		29245	
	Строительные работы		138376	
Итого по смете:			**100728**	**27426** **5384** **68,4** **1819**

	Прямые затраты		100728	
	Материальные затраты		67918	
	Материалы учтенные расценками		3720	
	Материалы не учтенные расценками		64198	
	Основная зарплата		27426	
	Эксплуатация машин		5384	
	в тч ЗП машинистов		1819	
	Затраты на эксплуатацию машин		3565	
	Накладные расходы		25931	
	Сметная прибыль		11717	
	Итого		138376	
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ	20 %	13584	
	ИТОГО		151960	
	НДС НА ЭМ	20 %	713	
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР (НР*0,182*0,2=0,0364)	0,0364	944	
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП(СП*0,15*0,2=0,03)	0,03	352	
	ИТОГО		153969	
	Итого с затратами на уплату НДС при УСН		153969	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		153969	

Составил: Инженер-сметчик МАУК "МГПС" М.В. Шайтанова

Проверил: