

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству архитектурной подсветки объекта "Почетные граждане города-героя Мурманска".

Заказчик:	
Место выполнения работ:	Объект: Сквер «Пять углов», «Почетные граждане города-героя Мурманска».
1. Перечень основных выполняемых работ:	Состав работ:
	1. Демонтаж прожекторов
	2. Изготовление трубостоек опор (3 шт 108*1500мм) с ревизионными лючками и кронштейнами для крепления прожекторов, с антикоррозионным двухслойным покрытием черного цвета, по аналогии с действующими.
	3. Рытье траншеи от действующих трубостоек к проектируемым, под кабельную линию.
	4. Рытье котлованов под трубостойки.
	5. Монтаж трубостоек (3 шт) и их бетонирование с предварительной отсыпкой основания песком и щебнем.
	6. Прокладка кабельных линий в траншее с песчаной отсыпкой, с заведением в трубостойку, а так же под карнизами здания в гофрированной трубе с заведением в распаячные коробки с подключением к действующей кабельной линии.
	7. Монтаж прожекторов на трубостойки и под козырек здания с подключением.
	8. Ввод в работу, проверка на зажигание
2. Основные требования к составу и проведению работ:	<p>В период выполнения договорных обязательств Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ, с привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ.</p> <p>В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.</p> <p>В случае выявления при производстве работ недостатков и дефектов Подрядчик обязан следовать требованиям Заказчика по их устранению.</p> <p>Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания, выявленные в ходе производства работ за счет собственных средств, в срок, согласованный с Заказчиком.</p> <p>При выявлении в процессе производства работ необходимости выполнения дополнительных видов работ, производство указанных работ должно быть согласовано с Заказчиком, в противном случае указанные работы выполняются Подрядчиком за свой счет.</p>
3. Требования к организации работ:	<p>Работы должны выполняться в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none">– Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением совета депутатов г. Мурманска № 40-712 от 27.10.2017;– ГОСТ Р 12.3.048-2002 Система стандартов безопасности труда (ССБТ);– СП 48.13330.2011 Организация строительства. <p>Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;</p> <ul style="list-style-type: none">– СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1.»;– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве»;- СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. <p>Основные положения. СНиП 52-01-2003.</p> <p>– ПУЭ изд.7</p> <p>А также действующим законодательством РФ, правилами техники</p>

	<i>безопасности и другими нормативными документами.</i>
4. Гарантии качества выполнения работ:	<i>Подрядчик обязан собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе выполнения работ. Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ, а также на материалы, используемые при проведении работ.</i>
5. Особые требования к материалам:	<i>Материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать, государственным стандартам или техническим условиям и иметь сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их соответствие и качество.</i>
6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:	<i>Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность: – по обеспечению безопасности движения в границах производства работ; – по обеспечению сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; – по обеспечению сохранности находящихся на объекте строительных материалов, оборудования и техники. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мер по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений. Работы следует выполнять с соблюдением требований и норм пожарной безопасности.</i>
7. Сроки производства работ	<i>В течение 14 дней с даты подписания договора</i>
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:	<i>В течение 5 дней после приемки работ направить в адрес Заказчика счет, акт о выполнении работ.</i>

Составил:
Инженер-энергетик 1 категории



М.А. Проворов

Согласовал:
Заместитель начальника по
РБиЭПиС МАУК «МГПС»



Е.Е. Абдулкин