МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
**«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»**
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183031
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

16.06.2021 № 51Н
на №_____ от _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ внутренней отделке помещения пункта проката в здании «Искусственный рельеф» на объекте благоустройства «Набережная озеро Семеновское».

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Локальная смета.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**Заместитель начальника отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов** **А.В. Бурданов**

СОГЛАСОВАНО: _____

"_____" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор МАУК "МГПС"

_____ Н.В.Павлюк

"_____" _____ 20___ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

На выполнение работ по внутренней отделке помещения с устройством освещения и видеонаблюдения пункта проката в здании "Искусственный рельеф" на объекте благоустройства "Набережная озеро Семеновское"

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость 1401946 руб.

Средства на оплату труда 139123 руб.

Нормативная трудоемкость 304 чел. час.

Смета составлена в ценах 2кв.2021 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего / оплаты труда	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин / в т. ч. оплаты труда	Общая стоимость, руб. всего / оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин / в т. ч. оплаты труда	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч на единицу	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделка помещения проката.								
1	**ТЕР-10-01-057-02**	**Установка по месту шкафных и антресольных полок ОЗП=2239,12*24,97 МЗ=23809,34*2,06 ЭМ=436,97*14,6 Козп=24,97 Кэм=14,6 Кзпм=24,97 Кмат=2,06 (ИНД 02-21) НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 14218 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 6176 руб.)**	**0,252** / **100м2 деталей**	**111337,83** / **55910,83**	**6379,76** / **1083,45**	**28057**	**14089**	**1608** / **273**	**140,12**	**35,31**
2	203-0468 ССЦ 02-21	Полки из древесностружечных плит переставные марки 1ПП-4,5,6	-25,2 / м2	485,17		-12226				
3	прайс	Мебельный щит лиственница 40*600*3000 ЦЕНА=4500/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	42 / М	3750,00		157500				
4	**ТЕР-10-07-010-01**	**Облицовка стен панелями СМЛс покрытием hpl по каркасу RAL ОЗП=1154,4*24,97 МЗ=29848,15*3,86 ЭМ=19,75*13,12 Козп=24,97 Кэм=13,12 Кзпм=24,97 Кмат=3,86 (ИНД 02-21) НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 18651 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 8101 руб.)**	**0,65** / **100м2 стен (за вычетом п**	**144298,35** / **28825,37**	**259,12** / **158,56**	**93794**	**18736**	**168** / **103**	**65**	**42,25**
5	101-3048 ССЦ 02-21	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	-66,95 / м2	719,89		-48197				
6	прайс	Панель СМЛ с покрытием HPL по каркасу под дерево RAL ЦЕНА=3000/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	66,95 / М2	2500,00		167375				
7	**ТЕР-10-01-012-01**	**Обшивка каркасных стен досками обшивки ОЗП=613,47*24,97 МЗ=6528,59*4,56 ЭМ=58,45*18,14 Козп=24,97 Кэм=18,14 Кзпм=24,97 Кмат=4,56 (ИНД 02-21) НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 3792 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 1647 руб.)**	**0,25** / **100м2 обшивки стен (за в**	**46149,00** / **15318,35**	**1060,28**	**11537**	**3830**	**265**	**36,3**	**9,07**
8	203-0367 ССЦ 02-21	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	-0,3575 / м3	17223,41		-6157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	102-0052 ССЦ 01-21	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	-0,035 м3	9961,77		-349				
10	прайс	Вагонка лиственница 14*145*3000 ЦЕНА=1550/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	25 М2	1291,67		32292				
11	**ТЕР-10-01-091-01**	**Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ОЗП=93,84*24,97 МЗ=218,95*19,82 ЭМ=85,83*5,5 Козп=24,97 Кэм=5,5 Кзпм=24,97 Кмат=19,82 (ИНД 02-21) НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 1720 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 747 руб.)**	**0,734 100м2 обрабатываемой пов**	**7154,84 2343,18**	**472,07 22,72**	**5252**	**1720**	**346 17**	**5,1**	**3,74**
12	113-8070 ССЦ 02-21	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины	-8,441 кг	372,49		-3144				
13	прайс	Защитное покрытие Масло с твердым воском Premium Hartwachsol ЦЕНА=4166,67/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	10 Л	3472,23		34722				
14	**ТЕРм-08-02-401-01**	**(Прим) Устройство светодиодной подсветки в защитном корпусе с модулями управления ОЗП=759,55*24,97 МЗ=232,88*6,25 ЭМ=90,94*11,03 Козп=24,97 Кэм=11,03 Кзпм=24,97 Кмат=6,25 (ИНД 02-21) НР = 105%*0,85 (НР = 1699 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 993 руб.)**	**0,1 100м**	**21424,53 18965,96**	**1003,07 132,09**	**2142**	**1896**	**100 13**	**41,28**	**4,13**
15	прайс	Светодиодная подсветка ЦЕНА=1000/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	10 М	833,33		8333				
16	**ТЕР-10-01-057-02**	**Установка по месту шкафных и антресольных полок ОЗП=2239,12*24,97 МЗ=23809,34*2,06 ЭМ=436,97*14,6 Козп=24,97 Кэм=14,6 Кзпм=24,97 Кмат=2,06 (ИНД 02-21) НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 9141 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 3970 руб.)**	**0,162 100м2 деталей**	**111337,83 55910,83**	**6379,76 1083,45**	**18037**	**9057**	**1034 176**	**140,12**	**22,7**
17	203-0468 ССЦ 02-21	Полки из древесностружечных плит переставные марки 1ПП-4,5,6	-16,2 м2	485,17		-7860				
18	прайс	Столешница Slotex с покрытием Premium ширина 800 мм ЦЕНА=8500/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	7 М	7083,33		49583				
19	прайс	Основание для стола выдачи из ЛДСП 16 мм Серый ЦЕНА=2000/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	7 М	1666,67		11667				
20	**ТЕР-10-01-059-01 Н2=0**	**Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(материалы исключены) ОЗП=1179,1*24,97 МЗ=2448,11*3,14 ЭМ=331,11*17,78 Козп=24,97 Кэм=17,78 Кзпм=24,97 Кмат=3,14 (ИНД 02-21) НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 302 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 131 руб.)**	**0,01 100шт изделий**	**35329,27 29442,13**	**5887,14 1143,13**	**353**	**294**	**59 11**	**75,15**	**0,75**
21	прайс	Стеллаж для хранения обуви на 25 секций (300*400*400) из ЛДСП 16мм серый ЦЕНА=60000/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	1 ШТ	50000,00		50000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**ТЕР-10-01-059-01 Н2=0**	**Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(материады исключены) ОЗП=1179,1*24,97 МЗ=2448,11*3,14 ЭМ=331,11*17,78 Козп=24,97 Кэм=17,78 Кзпм=24,97 Кмат=3,14 (ИНД 02-21) НР = 130%*0,9*0,85 (НР = 302 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 131 руб.)**	**0,01**	**35329,27**	**5887,14**	**353**	**294**	**59**	**75,15**	**0,75**
			100шт изделий	**29442,13**	**1143,13**			**11**		
23	прайс	Ящик металлический на 16 секций двери цвет синий (RAL&) Габариты ВхШхГ в мм: 1850x1200x500 ЦЕНА=45000/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	1	37500,00		37500				
			ШТ							
Итого: Отделка помещения проката.						**630564**	**49916**	**3639**		**118,71**
								604		

	Прямые затраты		630564	
	Накладные расходы		49825	
	Сметная прибыль		21896	
	Всего по разделу		702285	
	Нормативная трудоемкость		120	
	Сметная заработная плата		50520	
	Строительные работы		697451	
	Монтажные работы		4834	

Электромонтажные работы.

24	**ТЕРм-08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ОЗП=99,18*24,97 МЗ=38,22*4,75 ЭМ=5,67*12,84 Козп=24,97 Кэм=12,84 Кзпм=24,97 Кмат=4,75 (ИНД 02-21) НР = 105%*0,85 (НР = 2880 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 1683 руб.)**	**1,3**	**2730,87**	**72,80**	**3550**	**3219**	**95**	**5,39**	**7,01**
			100м	**2476,52**	**13,23**			**17**		
25	501-8483 ССЦ 02-21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 Объем: 70 * 1.02	0,0714	64070,11		4575				
			1000м							
26	**ТЕРм-10-08-019-01**	**Коробка ответвительная на стене ОЗП=9,56*24,97 МЗ=0,57*17,37 Козп=24,97 Кмат=17,37 (ИНД 02-21) НР = 88%*0,85 (НР = 537 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 344 руб.)**	**3**	**248,61**		**746**	**716**		**0,5**	**1,5**
			шт	**238,71**						
27	Прайс	Коробка распределительная открытой установки 100x100x50мм IP55 GE41255 Greenel ЦЕНА=63,58/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	3	52,98		159				
			ШТ							
28	**ТЕРм-08-02-200-01**	**Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля ОЗП=10,48*24,97 МЗ=1,18*32,75 ЭМ=0,06*11,33 Козп=24,97 Кэм=11,33 Кзпм=24,97 Кмат=32,75 (ИНД 02-21) НР = 105%*0,85 (НР = 699 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 408 руб.)**	**3**	**301,02**	**0,68**	**903**	**785**	**2**	**0,59**	**1,77**
			шт	**261,69**						
29	Прайс	Термоусаживаемая трубка 12,7/6,4 ТТУк прозрачная 2:1 с клеем 1 м UDW-127-64-21-K00 IEK ++ ЦЕНА=170,38/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	3	141,98		426				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	**ТЕРм-08-02-390-01**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм ОЗП=303,16*24,97 МЗ=158,16*4,24 ЭМ=36,25*9,49 Козп=24,97 Кэм=9,49 Кзпм=24,97 Кмат=4,24 (ИНД 02-21) НР = 105%*0,85 (НР = 2225 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 1300 руб.)**	**0,33** **100м**	**8584,52** **7569,91**	**344,01** **6,49**	**2833**	**2498**	**114** **2**	**16,29**	**5,38**
31	509-1831 ССЦ 02-21	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм	0,33 100м	2490,53		822				
32	Прайс	Соединитель на стык белый КМС 25х16 ЦЕНА=75,26/1,2/1,2 Кпз=1/1,2 (ИНД 02-21) Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	2 М	52,26		105				
33	**ТЕРм-08-03-575-01**	**Прибор или аппарат ОЗП=21,73*24,97 МЗ=0,87*15,49 Козп=24,97 Кмат=15,49 (ИНД 02-21) НР = 105%*0,85 (НР = 2415 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 1411 руб.)**	**5** **шт**	**556,08** **542,60**		**2780**	**2713**		**1,12**	**5,6**
34	Прайс	Автомат дифференциальный (дифавтомат) АВДТ 32 С16 16А 30 мА (MAD22-5-016-C-30) IEK ЦЕНА=1064,2/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	5 ШТ	886,83		4434				
35	**ТЕРм-08-02-403-03**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ОЗП=303,6*24,97 МЗ=52,25*6,84 ЭМ=5,67*12,84 Козп=24,97 Кэм=12,84 Кзпм=24,97 Кмат=6,84 (ИНД 02-21) НР = 105%*0,85 (НР = 271 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 158 руб.)**	**0,04** **100м**	**8011,08** **7580,89**	**72,80** **13,23**	**320**	**303**	**3** **1**	**16,5**	**0,66**
36	Прайс	Провод ПуГВ 1х4 белый (ПВ3) Алюр ЦЕНА=49,35/1,2/1,2 Кпз=1/1,2 (ИНД 02-21) Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	2 М	34,27		69				
37	Прайс	Провод ПуГВ 1х4 синий (ПВ3) Алюр ЦЕНА=49,35/1,2/1,2 Кпз=1/1,2 (ИНД 02-21) Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	2 М	34,27		69				
38	Прайс	Наконечник-гильза Е4009 Ншви 4мм? с изолированным фланцем штырьевой втулочный серый (уп./100 шт) 084-04-26/084-04-026 HLT ЦЕНА=130,51/1,2/1,2 Кпз=1/1,2 (ИНД 02-21) Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	1 ШТ	90,63		91				
39	**ТЕРм-08-03-591-08**	**Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ОЗП=670,46*24,97 МЗ=105,04*7,07 ЭМ=17,44*11,28 Козп=24,97 Кэм=11,28 Кзпм=24,97 Кмат=7,07 (ИНД 02-21) НР = 105%*0,85 (НР = 1640 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 958 руб.)**	**0,11** **100шт**	**17680,74** **16741,39**	**196,72** **19,73**	**1945**	**1841**	**22** **2**	**34,56**	**3,8**
40	Прайс	Розетка двойная ЭТЮД открытой установки с заземлением со шторками белый PA16-008B Schneider Electric ЦЕНА=196,19/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	8 ШТ	163,49		1308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Прайс	Розетка четырехместная с заземлением открытой установки A16-411M-б /RA16-411M-B Wessen ПРИМА Schneider Electric ЦЕНА=571,8/1,2 Кпз=1/1,2 (НДС-20%)	3 ШТ	476,50		1430				
42	**ТЕРм-08-10-010-01**	**Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ОЗП=273,14*24,97 МЗ=70,21*7,55 ЭМ=80,82*8,41 Козп=24,97 Кэм=8,41 Кзпм=24,97 Кмат=7,55 (ИНД 02-21) НР = 105%*0,85 (НР = 6070 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 3546 руб.)**	**1** **100м**	**8030,10** **6820,31**	**679,70**	**8030**	**6820**	**680**	**15,2**	**15,2**
43	103-2600 ССЦ 02-21	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	17,5 10шт	29,93		524				
44	103-1058 ССЦ 02-21	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм	10,12 10м	172,77		1748				
Итого: Электромонтажные работы.						**36867**	**18895**	**916** **22**		**40,91**

	Прямые затраты		36867	
	Накладные расходы		16737	
	Сметная прибыль		9808	
	Всего по разделу		63412	
	Нормативная трудоемкость		41	
	Сметная заработная плата		18917	
	Строительные работы		10363	
	Монтажные работы		53049	

Видеонаблюдение.

45	**ТЕРм-10-04-066-03**	**Щит распределительный ОЗП=668,58*24,97 МЗ=53,35*10,06 Козп=24,97 Кмат=10,06 (ИНД 02-21) НР = 101%*0,85 (НР = 14357 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 8681 руб.)**	**1** **шт**	**17231,14** **16694,44**		**17231**	**16694**		**33**	**33**
46	Прайс	Lanmaster Шкаф настенный серии Pro, 9U 600x450, стеклянная дверь TWT-CBWPG-9U-6x4-GY ЦЕНА=11571,99/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	1 ШТ	10131,28		10131				
47	Прайс	Lanmaster Полка для настенных шкафов глубиной 450 мм, 4 точки, нагрузка - 60 кг TWT-CBW-S4-4/60 ЦЕНА=864,51/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	1 ШТ	756,88		757				
48	Прайс	Lanmaster Крепежные винты для патч-панелей LAN-SC30 ЦЕНА=424,31/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	1 ШТ	371,48		371				
49	**ТЕРм-08-10-010-01**	**Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ОЗП=273,14*24,97 МЗ=70,21*7,55 ЭМ=80,82*8,41 Козп=24,97 Кэм=8,41 Кзпм=24,97 Кмат=7,55 (ИНД 02-21) НР = 105%*0,85 (НР = 6070 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 3546 руб.)**	**1** **100м**	**8030,10** **6820,31**	**679,70**	**8030**	**6820**	**680**	**15,2**	**15,2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	103-2600 ССЦ 02-21	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм ЦЕНА=29,93/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	17,5 10шт	26,20		459				
51	103-1058 ССЦ 02-21	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм	10,12 10м	172,77		1748				
52	**ТЕРм-08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2** **ОЗП=99,18*24,97 МЗ=38,22*4,75 ЭМ=5,67*12,84** **Козп=24,97 Кэм=12,84** **Кзпм=24,97 Кмат=4,75 (ИНД 02-21)** **НР = 105%*0,85 (НР = 554 руб.)** **СП = 65%*0,8 (СП = 324 руб.)**	**0,25** **100м**	**2730,87** **2476,52**	**72,80** **13,23**	**683**	**620**	**18** **3**	**5,39**	**1,35**
53	501-8483 ССЦ 02-21	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 Объем: 25 * 1.02	0,0255 1000м	64070,11		1634				
54	**ТЕРм-11-04-029-02**	**Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки до 20 мм** **ОЗП=10,51*24,97 МЗ=3,64*4,62** **Козп=24,97 Кмат=4,62 (ИНД 02-21)** **НР = 101%*0,85 (НР = 16250 руб.)** **СП = 65%*0,8 (СП = 9825 руб.)**	**72** **м**	**279,25** **262,43**		**20106**	**18895**		**0,55**	**39,6**
55	Прайс	Кабель информ. Lanmaster (TWT-5EFTP) кат.5е F/UTP 4X2X24AWG PVC внутр. 305м сер. (м.) ЦЕНА=36,86/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	72 М	32,27		2323				
56	507-0701 ССЦ 02-21	Трубка полихлорвиниловая	-5,184 кг	133,18		-690				
57	**ТЕРм-10-04-087-14**	**Устройство цифровой регистрации** **ОЗП=142,08*24,97** **МЗ=17,65*9,25** **Козп=24,97 Кмат=9,25 (ИНД 02-21)** **НР = 101%*0,85 (НР = 3051 руб.)** **СП = 65%*0,8 (СП = 1845 руб.)**	**1** **устройство**	**3711,00** **3547,74**		**3711**	**3548**		**8**	**8**
58	Прайс	16-ти канальный IP-видеорегистратор с PoE DS-7616NI-K2/16P ЦЕНА=30290/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	1 ШТ	26518,90		26519				
59	**ТЕРм-10-10-001-02**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне** **ОЗП=66,59*24,97 МЗ=2,63*13,97 ЭМ=12,75*8,4** **Козп=24,97 Кэм=8,4 Кзпм=24,97 Кмат=13,97 (ИНД 02-21)** **НР = 88%*0,85 (НР = 2495 руб.)** **СП = 60%*0,8 (СП = 1596 руб.)**	**2** **шт**	**1806,59** **1662,75**	**107,10**	**3613**	**3326**	**214**	**3,11**	**6,22**
60	Прайс	5Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м DS-2CD2H55FWD-IZS ЦЕНА=30790/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	2 ШТ	26956,65		53913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	**ТЕРм-10-10-001-01**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные** **ОЗП=57,16*24,97 МЗ=2,46*12,29 ЭМ=4,48*8,42** **Козп=24,97 Кэм=8,42** **Кзпм=24,97 Кмат=12,29 (ИНД 02-21)** **НР = 88%*0,85 (НР = 5352 руб.)** **СП = 60%*0,8 (СП = 3425 руб.)**	**5** **шт**	**1495,24** **1427,29**	**37,72**	**7476**	**7136**	**189**	**2,67**	**13,35**
62	Прайс	8Мп вариофокальная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м DS-2CD2783G0-IZS ЦЕНА=30890/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	5 ШТ	27044,20		135221				
63	**ТЕРм-10-02-016-06**	**Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания** **ОЗП=219,17*24,97** **МЗ=78,97*4,85 ЭМ=43,45*10,95** **Козп=24,97 Кэм=10,95** **Кзпм=24,97 Кмат=4,85 (ИНД 02-21)** **НР = 88%*0,85 (НР = 4266 руб.)** **СП = 60%*0,8 (СП = 2730 руб.)**	**1** **шт**	**6331,45** **5472,67**	**475,78** **216,49**	**6331**	**5472**	**476** **216**	**10,1**	**10,1**
64	Прайс	ИБП APC Back-UPS BE850G2-RS, 850ВА ЦЕНА=8920/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	1 ШТ	7809,46		7809				
65	**ТЕРм-11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг** **ОЗП=17,41*24,97 МЗ=0,35*24,83 ЭМ=1,04*18,12** **Козп=24,97 Кэм=18,12** **Кзпм=24,97 Кмат=24,83 (ИНД 02-21)** **НР = 101%*0,85 (НР = 748 руб.)** **СП = 65%*0,8 (СП = 452 руб.)**	**2** **шт**	**462,26** **434,73**	**18,84**	**925**	**870**	**38**	**1,03**	**2,06**
66	Прайс	Жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5" ЦЕНА=34990/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	2 ШТ	30633,75		61268				
67	**ТЕРм-11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг** **ОЗП=17,41*24,97 МЗ=0,35*24,83 ЭМ=1,04*18,12** **Козп=24,97 Кэм=18,12** **Кзпм=24,97 Кмат=24,83 (ИНД 02-21)** **НР = 101%*0,85 (НР = 5234 руб.)** **СП = 65%*0,8 (СП = 3165 руб.)**	**14** **шт**	**462,26** **434,73**	**18,84**	**6472**	**6086**	**264**	**1,03**	**14,42**
68	Прайс	Коннектор RJ45 FinePower RJ45 кат.5е 8P8C ЦЕНА=7,5/1,2*1,03*1,02 Кпз=1/1,2 (НДС-20%) Кпз=1,03 (к=1,03 трансп.) Кпз=1,02 (к=1,02 загот.складск.)	14 ШТ	6,57		92				
Итого: Видеонаблюдение.						**376133**	**69467**	**1879**		**143,3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								219		

	Прямые затраты		376133	
	Накладные расходы		58377	
	Сметная прибыль		35589	
	Всего по разделу		470099	
	Нормативная трудоемкость		144	
	Сметная заработная плата		69686	
	Строительные работы		299921	
	Монтажные работы		170178	

Итого по смете:			**1043564**	**138278**	**6434**	**302,92**
					845	

	Прямые затраты		1043564	
	Материальные затраты		898852	
	Материалы учтенные расценками		110498	
	Материалы не учтенные расценками		788354	
	Основная зарплата		138278	
	Эксплуатация машин		6434	
	в тч ЗП машинистов		845	
	Затраты на эксплуатацию машин		5589	
	Накладные расходы		124939	
	Накладные расходы К=0,94	0,94	117443	
	Сметная прибыль		67293	
	Сметная прибыль К=0,9	0,9	60564	
	Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)		1221571	
	Итого		1221571	
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ	20 %	179770	
	ИТОГО		1401341	
	НДС НА ЭМ	20 %	1118	
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР (НР*0,182*0,2=0,0364)	0,0364	4275	
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП(СП*0,15*0,2=0,03)	0,03	1817	
	ИТОГО		1408551	
	Итого с затратами на уплату НДС при		1408551	
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,995311	1401946	

Составил: Инженер-сметчик МАУК "МГПС" Л.Г.Завьялова

Проверил: