

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183034
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

06.04.2022 № 5/м
на № _____ от _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по замене деревянного настила на объекте благоустройства «Сквер около отеля «Арктика»».

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Локальная смета;
2. Техническое задание.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 5х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация Заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**И. о. начальника отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**



А.В. Бурданов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту деревянных площадок на объекте благоустройства сквер около отеля «Арктика»

Заказчик:	<i>Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы»</i>			
Место выполнения работ:	<i>г. Мурманск,</i>			
1. Перечень основных выполняемых работ:	Состав работ:			
	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Объём
	1	<i>Разбор оснований покрытия дощатых</i>	<i>м2</i>	<i>769,12</i>
	2	<i>Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм</i>	<i>м2</i>	<i>769,12</i>
	3	<i>Антисептическая обработка деревянных конструкций составом Пинотекс</i>	<i>м2</i>	<i>1538,24</i>
	4	<i>Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону</i>	<i>м2</i>	<i>190</i>
5	<i>Отделка бетонных стен</i>	<i>м2</i>	<i>190</i>	
2. Основные требования к составу и проведению работ:	<p><i>В период выполнения договорных обязательств Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ, с привлечением компетентного технического персонала, а также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ.</i></p> <p><i>В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.</i></p> <p><i>В случае выявления при производстве работ недостатков и дефектов Подрядчик обязан следовать требованиям Заказчика по их устранению. Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания, выявленные в ходе производства работ за счет собственных средств, в срок, согласованный с Заказчиком.</i></p> <p><i>При выявлении в процессе производства работ необходимости выполнения дополнительных видов работ, не учтенных в техническом задании, производство указанных дополнительных работ должно быть в письменной форме согласовано с Заказчиком, в противном случае указанные работы выполняются Подрядчиком за свой счет.</i></p> <p><i>Объемы выполненных работ подтверждаются исполнительными схемами.</i></p>			
3. Требования к организации работ:	<p><i>1. Работы должны выполняться в соответствии с указаниями:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Решением совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов города Мурманска (в редакции от 10 июля 2020 года)»;</i> <i>- требованиями Постановления администрации города Мурманска от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск (в редакции от 3 декабря 2020 года)»;</i> <i>- ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда;</i> <i>- ГОСТ Р 12.3.048-2002 Система стандартов безопасности труда (ССБТ);</i> <i>- ГОСТ 33095-2014 ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ НА МЕБЕЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ;</i> <i>- ГОСТ 24404-80 Изделия из древесины и древесных материалов;</i> 			

	<p>- СП 20.13330.2016 <i>Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*</i> (с Изменениями N 1, 2, 3);</p> <p>- СП 48.13330.2019 <i>Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;</i></p> <p>Постановление от 23 июля 2001 года № 80 государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу о принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. часть 1. общие требования».</p> <p>Подрядчик обязан не допускать складирования мусора на территории объекта, а также на прилегающей к нему территории, и обеспечить своевременный вывоз мусора с территории объекта (в течение 24 часов).</p>
<p>4. Гарантии качества выполнения работ:</p>	<p>Подрядчик обязан в течение 36 (тридцати шести) месяцев собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации с момента приемки работ.</p> <p>Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ, а так же на материалы, используемые при проведении работ.</p> <p>Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.</p> <p>Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в ином случае акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.</p> <p>В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт.</p> <p>В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.</p>
<p>5. Особые требования к материалам:</p>	<p>Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, соответствовать государственным стандартам или техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество.</p> <p>Заказчик вправе потребовать проведение лабораторного анализа используемых материалов и качества выполненных работ. Проведение лабораторного анализа проводится за счет Подрядчика.</p>
<p>6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:</p>	<p>Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - обеспечение сохранности находящихся на объекте строительных материалов, оборудования и техники. <p>Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, в соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 48.13330.2019 <i>Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;</i> Постановление от 23 июля 2001 года № 80 государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу о принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. часть 1. общие требования».

7. Сроки производства работ	<i>С даты подписания договора до 30.05.2022</i>
8. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:	<p><i>Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ.</i></p> <p><i>По окончании всех работ, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ произвести передачу актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости КС-3, паспортов, сертификатов качества, исполнительных схем для подтверждения объема выполненных работ.</i></p> <p><i>Оплата дополнительных работ, согласованных с Заказчиком в соответствии с пунктом 2 Технического задания, осуществляется по окончании всех работ на объекте с приложением документов, подтверждающих объемы выполненных работ.</i></p>

Составил:

**Инженер отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**

Согласовал:

**И. о. начальника отдела по
благоустройству и
эксплуатации парков и скверов**

Л.В. Киреева

А.В. Бурданов

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

на выполнение работ по ремонту деревянных площадок на объекте благоустройства сквер около отеля "Арктика"

Основание: ведомость объемов

Сметная стоимость 2971717 руб.

Средства на оплату труда 547696 руб.

Нормативная трудоемкость 1194 чел. час.

Смета составлена в ценах 1 кв. 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонтные работы.

1	ТЕРр-57-01-004	Разборка оснований покрытия дощатых ОЗП=227,52*26,61 Козп=26,61 (ИНД 01-22) НР=88% (НР = 40977 руб.) СП=68% (СП = 31664 руб.) Объем: 682,67 + 50 + 15,434 + 15,374 + 5,64	7,6912 100м2 основания	6054,31 6054,31		46565 46565			14,9	114,6
2	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	14,7671 т							
3	ТЕР-11-01-033-02	(прим.) Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм ОЗП=1113,39*26,61 МЗ=10951,45*6,78 ЭМ=155,14*18,61 Козп=26,61 Кэм=18,61 Кзпм=26,61 Кмат=6,78 (ИНД 01-22) НР=135% (НР = 313181 руб.) СП=63,75% (СП = 147891 руб.)	7,6912 100м2 покрытия	106765,30 29627,31	2887,16 535,13	821153 227870	22206 4116		66,71	513,08
4	203-0346 ССЦ 01-22	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	-28,5344 м3	19270,62		-549876				
5	коммерч.предл.	Доска террасная 140*18*3000 Кпз=1/1,2 (Снятие НДС)	769,118 м2	980,83		754374				
6	ТЕР-10-01-091-01	(прим.) Антисептическая обработка деревянных конструкций составом Пинотекс при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ОЗП=93,84*26,61 МЗ=218,95*19,83 ЭМ=85,83*5,72 Козп=26,61 Кэм=5,72 Кзпм=26,61 Кмат=19,83 (ИНД 01-22) НР=130% (НР = 50419 руб.) СП=53,55% (СП = 20769 руб.) Объем: 769,118 * 2	15,3824 100м2 обрабатываемой пов	7329,81 2497,08	490,95 24,22	112750 38411	7552 373		5,1	78,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр-61-10-003	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ОЗП=3220,96*26,61 МЗ=1827,44*6,41 ЭМ=1,81*8,13 Козп=26,61 Кэм=8,13 Кзпм=26,61 Кмат=6,41 (ИНД 01-22) НР=93% (НР = 151450 руб.) СП=44% (СП = 71654 руб.)	1,9 100м2 отремонтир ованной	97438,36 85709,75	14,72	185133	162849	28	188,25	357,68
8	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	9,196 т							
9	402-0083 ССЦ 01-22	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-4,18 м3	5319,99		-22238				
10	402-0080 ССЦ 01-22	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1	4,18 м3	5997,99		25072				
11	ТЕР-15-04-048-04	Отделка бетонных стен ограждений парапетов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) под "шубу" (цвет серый) ОЗП=1335,31*26,61 МЗ=12485,02*3,04 ЭМ=59,91*18,52 Козп=26,61 Кэм=18,52 Кзпм=26,61 Кмат=3,04 (ИНД 01-22) НР=105% (НР = 70888 руб.) СП=41,65% (СП = 28119 руб.)	1,9 100м2 отделываем ой повер	74596,59 35532,60	1109,53	141734	67512	2108	65,01	123,52
Итого: Ремонтные работы.						1514667	543207	31894		1187,32
								4489		

Прямые затраты	1514667
Накладные расходы	626915
Сметная прибыль	300097
Всего по разделу	2441679
Нормативная трудоемкость	1193,78
Сметная заработная плата	547696
Строительные работы	2441679

Прочие работы

12	ПГ1-1-1-41 ССЦ 01-22	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем: 14.7671 + 9.196	23,9631 т груза	1136,10	27224					
13	ПГ3-21-1-20 ССЦ 01-22	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	23,9631 т груза	314,15	7528					

Итого: Прочие работы						34752	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------	----------	----------	----------	----------

Прямые затраты	34752
Транспортировка	34752
Всего по разделу	34752
Строительные работы	34752

Итого по смете:						1549419	543207	31894	4489	1187,32
------------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	--------------	-------------	----------------

Прямые затраты	1549419
Материальные затраты	939566
Материалы учтенные расценками	732234
Материалы не учтенные расценками	207332
Основная зарплата	543207
Эксплуатация машин	31894
в тч ЗП машинистов	4489
Транспортировка грузов	34752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				626915				
		Сметная прибыль				300097				
		Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)				2476431				
		Итого СМР				2476431				
		Итого с оборудованием				2476431				
		Итого без НДС								
		НДС		20 %		495286,20				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2971717,20				

Составил: Инженер-сметчик МАУК
"МГПС"

М.В. Шадринова

Проверил:
