

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8А, г. Мурманск, 183034
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94;
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

_____ № _____

на № _____ от _____

О предоставлении информации

Запрос стоимости проведения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ обслуживанию модульных ландшафтных часов на территории г. Мурманск, расположенных на склоне в районе объекта благоустройства «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время морякам» по ул. Верхне-Ростинское шоссе д. 1А, на период экспозиции в 2022 году, согласно Технического задания.

В стоимость выполнения работ должны быть включены все расходы на производство работ.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

- Техническое задание на 4 л. в 1 экз.

**И.о. начальника отдела по развитию,
благоустройству и эксплуатации
парков и скверов**

А.В. Бурданов

СОГЛАСОВАНО
ПОДРЯДЧИКУТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК
Директор МАУК «МГПС»
_____/Н.В. Павлюк
МП

МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обслуживанию модульных ландшафтных часов на территории города Мурманска, расположенных на склоне в районе объекта благоустройства «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время морякам» по ул. Верхне-Ростинское шоссе д. 1А, на период экспозиции в 2022 году

№	Перечень основных требований	Содержание требований	Примечание
1.	Период выполнения работ	С даты подписания договора до 05.05.2022 - ремонт и подготовка к монтажу модульных ландшафтных часов. 05.05.2022 – Монтаж модульных ландшафтных часов. с 06.05.2022 по 11.10.2022 - Выполнение работ по обслуживанию модульных ландшафтных часов, непрерывно, в течение всего периода. с 12.10.2022 по 15.10.2022 – Демонтаж модульных ландшафтных часов.	
2.	Место выполнения работ	Работы должны производиться на территории Заказчика, на склоне в районе объекта благоустройства «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время морякам» по ул. Верхне-Ростинское шоссе д. 1А.	
3.	Объект	Модульные ландшафтные часы, и территория вокруг них.	
4.	Виды работ	1. Получение модульных ландшафтных часов со склада Заказчика, обследование. 2. Ремонт модулей. Проверка и настройка оборудования. 3. Подготовка и монтаж модульных ландшафтных часов. 4. Обслуживание модульных ландшафтных часов. 5. Демонтаж модульных ландшафтных часов.	
4.1.	Получение модульных ландшафтных часов	- Получение со склада модульных часов по ул. Лобова, д. 15; шкафа ВРУ – по ул. Виктора Миронова, д. 8А. Перевозка на базу Подрядчика к месту проведения подготовительных работ, обследование оборудования. - Заказчик передает по акту приемки-передачи Подрядчику оборудование (модульные ландшафтные часы).	
4.2.	Ремонт модулей. Проверка и настройка оборудования.	В рамках ремонта модульных часов необходимо: - устранить коррозионные повреждения поверхностей деталей каркаса модульных часов, выполнить покраску (на склоне, в районе объекта благоустройства «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время морякам» по ул. Верхнеростинское шоссе д. 1А); - Очистить стекло и циферблат часов от грязи и пыли; - Очистить модульные конструкции с применением моющих средств (без использования абразивных материалов);	

		<ul style="list-style-type: none"> - осуществить ремонт трещин на модулях «3», «5», «6», «Волна», «Сердце», (и др. модулей и элементов, в случае обнаружения); - осуществить ремонт модуля «Нефтяная вышка»; - Закупить и заменить блок питания 12В подсветки (мощность 100Вт); - Выполнить проверку стрелочного механизма. Смазка всех механизмов специализированной смазкой; - Проверка люфтов; - Обработать контакты геркона специализированной смазкой для контактов; - Проверить модули подсветки. Замена вышедших из строя диодных модулей; - Осуществить подклейку, отслоившихся диодных модулей; - Выполнить проверку и настройку часового оборудования; - Выполнить ревизию ВРУ; - Выполнить замеры сопротивления изоляции кабельных линий и проверить соответствие их требованиям ПЭУ. Результаты замеров передать в виде отчета Заказчику. В случае обнаружения неисправности – устранить; - Очистить оцинкованную сетку, закрывающую по окружности металлический каркас. 	
4.3.	Виды работ по подготовке и монтажу модульных ландшафтных часов.	<ul style="list-style-type: none"> - Уборка мусора с прилегающей территории; - Перевозка модульных ландшафтных часов к месту установки; - Сборка элементов и монтаж модульных ландшафтных часов; - Монтаж ВРУ; - Подключение к электрическим сетям и проверка точности хода механизма. <p>При необходимости произвести посев травы вокруг объекта.</p> <p>В случае обнаружения неисправности – выполнить работы по устранению в кратчайшие сроки.</p>	
4.4.	Виды работ по обслуживанию модульных ландшафтных часов.	<ul style="list-style-type: none"> - Производить ежедневный осмотр часов в целях обеспечения целостности и сохранности элементов; - Обеспечить бесперебойную работу часового механизма; - Корректировку времени производить не реже одного раза в три дня, по необходимости чаще; - Производить еженедельную очистку элементов модульных ландшафтных часов от пыли и грязи (по необходимости чаще); - Обслуживание щита ВРУ в соответствии с требованиями ПУЭ; - В случае обнаружения повреждения модулей или оборудования – выполнить ремонт/замену; 	

4.5.	<p>Виды работ по демонтажу модульных ландшафтных часов.</p>	<p>С 12.10.2022 выполнить очистку оборудования и осуществить демонтаж элементов ландшафтных часов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Произвести погрузку и перевозку на базу Подрядчика; - Выполнить мойку и чистку модулей ландшафтных часов; - Осуществить проверку работоспособности электропотребляемых и других элементов часов, проверить их целостность; - Подготовить дефектную ведомость; - Подготовить к перевозке и перевезти для хранения на склад Заказчика по ул. Лобова, д. 15; - Произвести складирование элементов часов в соответствии с требованиями хранения; - Подрядчик передает по акту приемки-передачи Заказчику оборудование (модульные ландшафтные часы). 	
5	<p>Требования к результату, качеству выполняемых работ, оборудованию, материалам используемым для выполнения работ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Выполнение требований законодательства об экологическом и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охраны окружающей природной среды; - Сохранение зеленых насаждений, при необходимости произвести посев травы вокруг объекта; - Максимально возможное снижение ущерба, наносимого природной среде за счет применения экологически безопасных материалов и технологий; - Подрядчик должен обеспечить качество обслуживания, сроки выполнения работ в соответствии с условиями договора, требованиями Технического задания, погодными условиями, а также требованиями: - Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ – 7 изд.) - Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы. - Наличие у персонала группы допуска по электробезопасности для производства работ в электроустановках в соответствии с: Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.3013 г. № 328н; - Работы по замерам сопротивления изоляции всех кабельных линий должны быть выполнены с использованием зарегистрированной в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), электротехнической лаборатории оснащенной поверенными электроизмерительными приборами и нормативной документацией необходимыми для выполнения испытаний и измерений. <p>Предоставить протокол замеров сопротивления изоляции на все кабельные линии (технический отчет);</p>	

		- Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика непрерывно (ежедневно) в течение срока договора; В течение всего срока действия договора на обслуживание вести журнал учета выполненных работ, зарегистрированного у Заказчика.	
6	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ	Устранение недостатков производится в сроки, указанные Заказчиком.	
7	Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:	<p>1) Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания за счет собственных средств, в срок согласованный с Заказчиком.</p> <p>2) По итогу ремонта и монтажа модульных ландшафтных часов Подрядчик должен передать в течение 5 (пяти) рабочих дней отчет о выполненных работах и техническом состоянии оборудования, а также отчет о замерах сопротивления изоляции кабельных линий и соответствия их требованиям ПЭУ, предъявить Заказчику объем выполненных работ по Акту выполненных работ.</p> <p>3) По итогам работ за месяц, Подрядчик должен предъявить Заказчику объем выполненных работ по Акту выполненных работ.</p> <p>4) По итогам работ по демонтажу модульных ландшафтных часов Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику полный отчет о техническом состоянии оборудования и выполненных работах, предъявить Заказчику объем выполненных работ по Акту выполненных работ.</p> <p>5) По окончании работ передать Заказчику заполненный журнал учета выполненных работ, зарегистрированного у Заказчика.</p> <p>6) Подготовить и передать Заказчику рекомендации по работам и замене оборудования в период консервации модульных ландшафтных часов.</p>	

Составил:
Инженер - энергетик

М.А. Проворов

Проверил:
Заместитель начальника отдела по развитию, благоустройству и эксплуатации парков и скверов

Е.Е. Абдулкин

СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик
 Директор МАУК "МГПС"

МП

МП

Н.В. Павлюк

Сводная калькуляция затрат
на выполнение работ по обслуживанию модульных ландшафтных часов на территории города Мурманска, расположенных на склоне в районе объекта благоустройства
«Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время морякам» по ул. Верхне-Ростинское шоссе д. 1А, на период экспозиции в 2022 году

Наименование этапа	Период									
	- 05.05.2022	06.05.2022-31.05.2022	01.06.2022-30.06.2022	01.07.2022-31.07.2022	01.08.2022-31.08.2022	01.09.2022-30.09.2022	01.10.2022-11.10.2022	12.10.2022-15.10.2022		
1 этап - Подготовка, монтаж	223 304,63									
2 этап - Обслуживание		64 316,20	74 210,99	76 684,69	76 684,69	74 210,99	27 210,70		99 362,70	
3 этап - Демонтаж										
Итого оплата за период	223 304,63	64 316,20	74 210,99	76 684,69	76 684,69	74 210,99	27 210,70		99 362,70	
Итого всего по Договору					715 985,60р.					

Калькуляцию затрат составил: Инженер-сметчик МАУК "МГПС" _____ Шайтанова М.В.