

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183034
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

12.07.2022 № 5/Н
на № _____ от _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по поддерживающему ремонту памятного (мемориального) объекта-памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Техническое задание.
2. Локальная смета.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**Заместитель начальника отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**



А.В. Бурданов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по поддерживающему ремонту памятного (мемориального) объекта-памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Заказчик:	<i>МАУК «МГПС»</i>			
Место выполнения работ:	<i>г. Мурманск, ул. Боровая, сквер в южной части береговой линии Семеновского озера.</i>			
1. Перечень основных выполняемых работ:	Состав работ:			
	<i>№ п/п</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Объем</i>
	<i>1</i>	<i>Разборка облицовки стен из гранитных плит</i>	<i>м2</i>	<i>8,84</i>
	<i>2</i>	<i>Облицовка колонн гранитными плитами 400*400*30 мм</i>	<i>м2</i>	<i>8,84</i>
2. Основные требования к составу и проведению работ:	<p><i>В период выполнения договорных обязательств Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ, с привлечением компетентного технического персонала, а также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ.</i></p> <p><i>В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.</i></p> <p><i>Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.</i></p> <p><i>При выявлении в процессе производства работ необходимости выполнения дополнительных видов работ, не учтенных в техническом задании, производство указанных дополнительных работ должно быть согласовано с Заказчиком, в противном случае указанные работы выполняются Подрядчиком за свой счет.</i></p>			
3. Требования к организации работ:	<p><i>Работы должны выполняться в соответствии с:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Решением совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов города Мурманска (с изменениями на 10 июля 2020 года)»;</i> <i>- требованиями Постановления администрации города Мурманска от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск (с изменениями на 3 декабря 2020 года)»;</i> <i>- Постановление от 23 июля 2001 года № 80 государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу о принятии строительных норм и правил российской федерации «Безопасность труда в строительстве. часть 1. общие требования».</i> <i>- ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда;</i> <i>- ГОСТ Р 12.3.048-2002 Система стандартов безопасности труда (ССБТ);</i> <i>- ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия;</i> <i>- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП</i> 			

	<p>12-01-2004;</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 972/пр). - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1); - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. - ГОСТ 32018-2012 Изделия строительнодорожные из природного камня. Технические условия; - 105-05 ТК Технологическая карта на устройство полов из мраморных плит по готовому основанию. <p>Подрядчик должен организовать работу необходимого количества работников, способного высококачественно и без нарушения сроков выполнить работы.</p> <p>Подрядчик обязан обеспечить своих работников индивидуальными средствами защиты.</p> <p>Подрядчик должен использовать при производстве работ исправное оборудование и инструмент.</p> <p>Сухая цементно-песчаная смесь насыпается слоем не менее 50мм.</p> <p>Допустимая температура воздуха для производства работ составляет от +5 до +30 С.</p> <p>Швы облицовки поверхности должны быть ровными, одинаковой ширины, очищены от растворов.</p> <p>Ширина швов между плитами не должна превышать 6мм, уступы между двумя плитами не более 2мм, отклонения швов между плитами от прямого направления не более 3 мм. на 1 метр длины ряда, швы заполняются специальным составом (строго соблюдать технологический процесс использования цементно-песчаного состава).</p> <p>Не допускать складирования строительного мусора, обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территории (в течение 24 часов). При вывозе строительного мусора и доставке материалов обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.</p> <p>Подрядчик обязан минимум за 24 часа вызвать представителя Заказчика для освидетельствования выполненных работ.</p>
<p>4. Гарантии качества выполнения работ:</p>	<p>Подрядчик обязан в течение 36 (тридцати шести) месяцев собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации с момента приемки работ.</p> <p>Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ, а также на материалы, используемые при проведении работ.</p> <p>Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия</p>

	<p>в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в ином случае акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.</p> <p>В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт.</p> <p>В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков. Все работы должны быть выполнены качественно и в определенный условиями договора срок.</p>
<p>5. Особые требования к материалам:</p>	<p>Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам или техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество, не являться бывшим в употреблении, а также не иметь видимых дефектов.</p> <p>Заказчик вправе потребовать проведение лабораторного анализа используемых материалов и качества выполненных работ. Проведение лабораторного анализа проводится за счет Подрядчика.</p>
<p>6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:</p>	<p>Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - обеспечение сохранности находящихся на объекте строительных материалов, оборудования и техники. <p>Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, в соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; <p>Постановление от 23 июля 2001 года № 80 государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу о принятии строительных норм и правил российской федерации «Безопасность труда в строительстве. часть 1. общие требования».</p>
<p>7. Сроки производства работ</p>	

<p>8. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:</p>	<p><i>Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ.</i></p> <p><i>По окончании всех работ, Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ произвести передачу актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости КС-3, паспортов, сертификатов качества, исполнительных схем для подтверждения объема выполненных работ.</i></p> <p><i>Оплата дополнительных работ, согласованных с Заказчиком в соответствии с пунктом 2 Технического задания, осуществляется по окончании всех работ на объекте с приложением документов, подтверждающих объемы выполненных работ.</i></p>
---	---

Составил:
Заместитель начальника отдела по благоустройству и эксплуатации парков и скверов



А.В. Бурданов

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

На выполнение работ по поддерживающему ремонту памятного (мемориального) объекта-памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны

Основание:

Сметная стоимость 585703,20 руб.
 Средства на оплату труда 197154 руб.
 Нормативная трудоемкость 321 чел. час.

Смета составлена в ценах 2 кв. 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонтные работы.

1	ТЕРр-63-07-002	Разборка облицовки стен из гранитных плит ОЗП=9434*30,13 ЭМ=1052,76*9,79 Козп=30,13 Кэм=9,79 Кзпм=30,13 (ИНД 02-22) НР=95% (НР = 24329 руб.) СП=45% (СП = 11524 руб.)	0,0884	294552,94	10306,52	26038	25127	911	612,2	54,12
			100м2 поверхности облицо	284246,42	5457,15			482		
2	ТЕР-15-01-003-03 п.585 МС 421/лр Козп=1.15; Кэм=1.25	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6 ОЗП=55886,52*30,13 МЗ=164627,5*2,3 ЭМ=397,31*14,29 Козп=30,13 Кэм=14,29 Кзпм=30,13 Кмат=2,3 (ИНД 02-22) НР=105% (НР = 180122 руб.) СП=41,65% (СП = 71448 руб.)	0,0884	2322180,17	7096,95	205281	171182	627	3001,85	265,36
			100м2 поверхности облицо	1936439,97	4102,58			363		
3	412-0086 ССЦ 02-22	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	-8,84	3467,9		-30656				
			м2							
Итого: Ремонтные работы.						200663	196309	1538		319,48
								845		

	Прямые затраты		200663
	Накладные расходы		204451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				82972				
		Всего по разделу				488086				
		Нормативная трудоемкость				320,72				
		Сметная заработная плата				197154				
		Строительные работы				488086				
Итого по смете:						200663	196309	1538		319,48

845

	Прямые затраты			200663	
	Материальные затраты			2816	
	Материалы учтенные расценками			33472	
	Материалы не учтенные расценками			-30656	
	Основная зарплата			196309	
	Эксплуатация машин			1538	
	в тч ЗП машинистов			845	
	Накладные расходы			204451	
	Сметная прибыль			82972	
	Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)			488086	
	Итого СМР			488086	
	Итого с оборудованием			488086	
	Итого без НДС				
	НДС		20 %	97617,20	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			585703,20	

Составил:

Проверил:
