

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)**

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183034
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

№ _____
на № _____ от _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по ремонту кровли здания «Искусственный рельеф» на объекте благоустройства «Набережная озера Семеновское».

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Техническое задание.
2. Локальная смета.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**Заместитель начальника отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**

А.В. Бурданов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли здания «Искусственный рельеф» на объекте благоустройства «Набережная озеро Семеновское» (2 очередь)

Заказчик:	Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы»			
Место выполнения работ:	г. Мурманск, улица Гагарина			
1. Перечень основных выполняемых работ:	Состав работ:			
	№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объём
	1	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое	м ² .	112,6
	2	Устройство покрытий из тротуарной плитки	м ² .	112,6
	3	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	м ² .	93,92
	4	Устройство гидроизоляции	м ² .	221,2
	5	Огрунтовка оснований из бетона	м ² .	73,64
	6	Смена обделок из листовой стали	м ² .	42,4
	7	Разборка бортовых камней	п.м.	12
	8	Установка бортовых камней	п.м.	12
	9	Разборка облицовки стен из бетонных плит	м ² .	20
	10	Облицовка стен бетонными плитами	м ² .	40
	11	Демонтаж металлического ограждения	п.м.	59,6
12	Монтаж металлического ограждения	п.м.	59,6	
2. Основные требования к составу и проведению работ:	<p>В период выполнения договорных обязательств Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ, с привлечением компетентного технического персонала, а также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ.</p> <p>В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.</p> <p>В случае выявления при производстве работ недостатков и дефектов Подрядчик обязан следовать требованиям Заказчика по их устранению.</p> <p>Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания, выявленные в ходе производства работ за счет собственных средств, в срок, согласованный с Заказчиком.</p> <p>Подрядчик обязан минимум за 24 часа вызвать представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ.</p>			
3. Требования к организации работ:	<p>1. Работы должны выполняться в соответствии с указаниями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Решения совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов города Мурманска (с изменениями на 10 июля 2020 года)»; - ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с Поправками); - ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия; - ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия; - СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2); 			

	<p>стандартам или техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество, не являться бывшим в употреблении, а также не иметь видимых дефектов.</p> <p>Заказчик вправе потребовать проведение лабораторного анализа используемых материалов и качества выполненных работ. Проведение лабораторного анализа проводится за счет Подрядчика.</p>
<p>6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:</p>	<p>Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - обеспечение сохранности находящихся на объекте строительных материалов, оборудования и техники. <p>Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, в соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве Ч.1»;
<p>7. Сроки производства работ</p>	
<p>8. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:</p>	<p>После производства работ на объекте благоустройство Подрядчику необходимо восстановить поврежденное в ходе проведения земляных работ грунтовое покрытие.</p> <p>По окончанию всех работ на объекте Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ произвести передачу актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости КС-3, паспортов, сертификатов качества, исполнительных схем.</p>

Составил:
 Заместитель начальника отдела
 по развитию, благоустройству
 и эксплуатации парков и скверов



А.В. Бурданов

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

На выполнение работ по ремонту кровли на объекте благоустройства Набережная озеро Семёновское (2 очередь) в г. Мурманске, Искусственный рельеф.

Основание:

Сметная стоимость

1200604 руб.

Средства на оплату труда

430234 руб.

Нормативная трудоемкость

796 чел. час.

Смета составлена в ценах 2 кв 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-68-12-018	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм ОЗП=4518,2*30,13 МЗ=508,19*7,77 ЭМ=3598,7*9,42 Козп=30,13 Кэм=9,42 Кзпм=30,13 Кмат=7,77 (ИНД 02-22) НР=107% (НР = 182634 руб.) СП=54% (СП = 92170 руб.) Объем: 59.4 + 48.7 + 4.5	1,126 100м2 площади разборки	173981,76 136133,37	33899,75 15453,07	195903	153286	38171 17400	285,42	321,38
2	ТЕР-27-07-005-01 п.586 МС 421/пр Козп=1,15; Кэм=1,25	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. ОЗП=195,41*30,13 МЗ=5,29*14,17 ЭМ=21,82*10,46 Козп=30,13 Кэм=10,46 Кзпм=30,13 Кмат=14,17 (ИНД 02-22) НР=107,1% (НР = 82230 руб.) СП=65,45% (СП = 50252 руб.)	11,26 10м2	7131,12 6770,86	285,3 47,83	80296	76240	3212 539	12,08	135,96
3	408-0122 ССЦ 02-22	Песок природный для строительных работ средний	-0,563 м3	1362,15		-767				
4	402-0114 ССЦ 02-22	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	4,8 т	6124,01		29395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-12-01-002-09 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=264,22*30,13 МЗ=12276,97*4,42 ЭМ=77,76*9,18 Козп=30,13 Кэм=9,18 Кзпм=30,13 Кмат=4,42 (ИНД 02- 22) НР=102,6% (НР = 9013 руб.) СП=48,45% (СП = 4256 руб.) Объем: 58.5 + 35.42	0,9392	64311,6	892,3	60401	8598	838	16,51	15,51
			100м2 кровли	9155,09	199,23			187		
6	101-1961 ССЦ 02-22	Изопласт К ЭКП-4,5	-107,0688	243,44						
			м2							
7	ТЕР-11-01-004-09 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером ОЗП=577,43*30,13 МЗ=339,11*9,47 ЭМ=33,32*8,35 Козп=30,13 Кэм=8,35 Кзпм=30,13 Кмат=9,47 (ИНД 02- 22) НР=106,2% (НР = 19986 руб.) СП=55,25% (СП = 10397 руб.)	0,9392	23566,81	347,78	22134	18791	327	31,02	29,13
			100м2 изолируемо й поверх	20007,66	29,75			28		
8	ТЕР-12-01-016-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер (Прим) ОЗП=76,31*30,13 МЗ=479,73*8,87 ЭМ=4,14*21,78 Козп=30,13 Кэм=21,78 Кзпм=30,13 Кмат=8,87 (ИНД 02- 22) НР=102,6% (НР = 1998 руб.) СП=48,45% (СП = 943 руб.)	0,7364	7012,02	112,71	5164	1947	83	5,13	3,78
			100м2 кровли	2644,1						
9	ТЕР-11-01-004-05 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ОЗП=577,43*30,13 МЗ=1330,1*12,05 ЭМ=202,48*8,4 Козп=30,13 Кэм=8,4 Кзпм=30,13 Кмат=12,05 (ИНД 02-22) НР=106,2% (НР = 27287 руб.) СП=55,25% (СП = 14196 руб.) Объем: 73.64 + 53.64	1,2728	38161,41	2126,04	48572	25466	2706	31,02	39,48
			100м2 изолируемо й поверх	20007,66	179,27			228		
10	ТЕРр-58-20-002	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м ОЗП=1055,14*30,13 МЗ=6725,17*6,86 ЭМ=12,31*20,65 Козп=30,13 Кэм=20,65 Кзпм=30,13 Кмат=6,86 (ИНД 02- 22) НР=95% (НР = 12851 руб.) СП=46% (СП = 6222 руб.)	0,424	78180,24	254,2	33148	13480	108	63,22	26,81
			100м	31791,37	111,48			47		
11	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,1399							
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР-27-03-010-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Разборка бортовых камней на бетонном основании ОЗП=1203,42*30,13 Козп=30,13 (ИНД 02-22) НР=138,6% (НР = 6936 руб.) СП=80,75% (СП = 4041 руб.)	0,12 100м	41697,9 41697,9		5004	5004		88,21	10,58
13	ТЕР-27-02-010-02 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (демонтированный камень) ОЗП=1259,12*30,13 МЗ=6131,96*6,3 ЭМ=124,31*11,64 Козп=30,13 Кэм=11,64 Кзпм=30,13 Кмат=6,3 (ИНД 02-22) НР=138,6% (НР = 7368 руб.) СП=80,75% (СП = 4293 руб.)	0,12 100м бортового камня	84067,94 43627,88	1808,71 677,55	10088	5235	217 81	87,49	10,5
14	ТЕРр-63-07-002	Разборка облицовки стен из гранитных плит ОЗП=9434*30,13 ЭМ=1052,76*9,79 Козп=30,13 Кэм=9,79 Кзпм=30,13 (ИНД 02-22) НР=95% (НР = 5504 руб.) СП=45% (СП = 2607 руб.)	0,02 100м2 поверхности облицо	294552,94 284246,42	10306,52 5457,15	5891	5685	206 109	612,2	12,24
15	ТЕР-15-01-001-05 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 ОЗП=50117,76*30,13 МЗ=164959,23*2,3 ЭМ=366,14*14,66 Козп=30,13 Кэм=14,66 Кзпм=30,13 Кмат=2,3 (ИНД 02-22) НР=94,5% (НР = 65798 руб.) СП=41,65% (СП = 29000 руб.)	0,04 100м2 поверхности облицо	2122671,08 1736555,33	6709,52 4110,49	84907	69463	268 164	2728,95	109,16
16	412-0086 ССЦ 02-22	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, нависочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	-4 м2	3467,9		-13872				
17	ТЕР-07-05-016-04 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п4 Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0	Устройство металлических ограждений без поручней (демонтаж (разборка) металлических конструкций) ОЗП=587,97*30,13 ЭМ=215,08*18,68 Козп=30,13 Кэм=18,68 Кзпм=30,13 Кмат=7,17 (ИНД 02-22) НР=109,8% (НР = 11731 руб.) СП=68% (СП = 7265 руб.) Объем: 25 + 17.3 + 17.3	0,596 100м ограждения	21733,33 17715,6	4017,73 211,96	12953	10558	2395 126	31,96	19,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР-07-05-016-04 п.586 МС 421/пр Козп=1,15; Кэм=1,25	Устройство металлических ограждений без поручней ОЗП=839,96*30,13 МЗ=29816,71*7,17 ЭМ=307,26*18,68 Козп=30,13 Кэм=18,68 Кзпм=30,13 Кмат=7,17 (ИНД 02-22) НР=109,8% (НР = 19294 руб.) СП=68% (СП = 11949 руб.)	0,596 100м ограждения	250064,52 29104,19	7174,52 378,51	149038	17346	4276 226	52,5	31,29
19	201-0650 ССЦ 02-22	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	-1,2456 т	100204,17		-124814				
20	ПГ1-1-1-41 ССЦ 04-21	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	5,066 т груза	1106,35		5605				
21	ПГ3-21-1-15 ССЦ 04-21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	5,066 т груза	267,15		1353				

Итого по смете:

584334

411099

52807

764,87

19135

	Прямые затраты		584334
	Материальные затраты		113470
	Материалы учтенные расценками		249593
	Материалы не учтенные расценками		-136123
	Основная зарплата		411099
	Эксплуатация машин		52807
	в тч ЗП машинистов		19135
	Затраты на эксплуатацию машин		33672
	Транспортировка грузов		6958
	Накладные расходы		452630
	Сметная прибыль		237591
	Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)		1274555
	Итого		1274555
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ	20 %	22694
	ИТОГО		1297249
	НДС НА ЭМ	20 %	6734
	НДС НА ТРАНСПОРТИРОВКУ	20 %	1392
	ИТОГО		1303983
	Итого с затратами на уплату НДС при УСН		1303983
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,9207205 9	1200604

Составил:

Проверил:
