

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ  
ПАРКИ И СКВЕРЫ»  
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183034  
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94  
e-mail: [mgps2012@yandex.ru](mailto:mgps2012@yandex.ru)  
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945  
ИНН 5190009400, КПП 519001001

31.08.2022 № 5/Н  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по благоустройству территории на объекте благоустройства «Сквер 206 квартал».


Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Локальная смета.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте [mgps51.ru](http://mgps51.ru).

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**Начальник отдела  
по развитию, благоустройству  
и эксплуатации парков и скверов**



**А.Г. Кононенко**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

На выполнение работ по благоустройству территории на объекте благоустройства "Сквер 206 квартал" в г. Мурманске, пр. Героев-североморцев

Основание:

Сметная стоимость 324684 руб.  
 Средства на оплату труда 48336 руб.  
 Нормативная трудоемкость 91 чел. час.

Смета составлена в ценах 3 кв 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Земляные работы**

1	ТЕР-01-02-055-02 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 ОЗП=3101,49*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР=88% (НР = 14891 руб.) СП=38,25% (СП = 6473 руб.) Объем: 12 + 3	0,15  100м3 грунта	112815,15  112815,15		16922  16922	16922  16922		217,35  217,35	32,6  32,6
2	ТЕР-01-02-061-02 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 ОЗП=1426,9*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР=88% (НР = 6851 руб.) СП=38,25% (СП = 2978 руб.)	0,15  100м3 грунта	51902,77  51902,77		7785  7785	7785  7785		111,78  111,78	16,77  16,77
3	ТЕР-01-02-056-02 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 ОЗП=3823,53*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР=88% (НР = 1469 руб.) СП=38,25% (СП = 638 руб.)	0,012  100м3 грунта	139078,99  139078,99		1669  1669	1669  1669		267,95  267,95	3,22  3,22
<b>Итого: Земляные работы</b>						<b>26376</b>	<b>26376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,58</b>

	Прямые затраты		26376
	Накладные расходы		23211
	Сметная прибыль		10089
	Всего по разделу		59676
	Нормативная трудоемкость		52,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				26376				
		Строительные работы				59676				

**Щит**

4	ТЕРМ-08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм ОЗП=45,98*31,63 МЗ=5,21*18,24 ЭМ=59,04*11,42 Козп=31,63 Кэм=11,42 Кэпм=31,63 Кмат=18,24 (ИНД 03-22) НР=105% (НР = 1734 руб.) СП=65% (СП = 1073 руб.)	1	2223,62	674,24	2224	1455	674	2,37	2,37
			шт	1454,35	195,79					
5	Прайс	Ящик ЩМП 3-0 74 У1 IP65 GARANT 650*500*220	1	7875,8		7876				
			шт							
6	ТЕРМ-08-03-575-01	Прибор или аппарат ОЗП=21,73*31,63 МЗ=0,87*26,87 Козп=31,63 Кмат=26,87 (ИНД 03-22) НР=105% (НР = 3609 руб.) СП=65% (СП = 2234 руб.)	5	710,7		3554	3437		1,12	5,6
			шт	687,32						
7	Прайс	Выключатель автоматический модульный ВМ63 OptiDin 20А 3П трехполюсный С 6кА	1	951,21		951				
			шт							
8	Прайс	Выключатель автоматический модульный ВМ63 OptiDin 16А 3П трехполюсный С 6кА	1	852,93		853				
			шт							
9	Прайс	Выключатель автоматический модульный ВМ63 OptiDin 16А 1П однополюсный С 6кА	3	234,48		703				
			шт							
10	ТЕРМ-08-03-575-01	Прибор или аппарат ОЗП=21,73*31,63 МЗ=0,87*26,87 Козп=31,63 Кмат=26,87 (ИНД 03-22) НР=105% (НР = 722 руб.) СП=65% (СП = 447 руб.)	1	710,7		711	688		1,12	1,12
			шт	687,32						
11	Прайс	Розетка 16/230/2 встраиваемая серая SCHUKO 11030 IP54 Mennekes	1	614,51		615				
			шт							

**Итого: Щит**

**17487      5580      674      9,09**

196

Прямые затраты		17487
Накладные расходы		6065
Сметная прибыль		3754
Всего по разделу		27306
Нормативная трудоемкость		9,38
Сметная заработная плата		5776
Строительные работы		10998
Монтажные работы		16308

**Кабельная продукция**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр-67-02-001	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 ОЗП=35,96*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР=94% (НР = 1653 руб.) СП=65% (СП = 1143 руб.)	1,546 100м пучка проводов	1137,41 1137,41		1758	1758		2,25	3,48
13	ТЕР-34-02-003-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий ОЗП=2201,15*31,63 МЗ=52210,31*2,34 Козп=31,63 Кмат=2,34 (ИНД 03-22) НР=110% (НР = 440 руб.) СП=55,25% (СП = 221 руб.) Объем: 5 : 1000	0,005 канало/километр трубопро	202237,86 80065,73		1011	400		152,95	0,76
14	507-0546 ССЦ 03-22	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	-5 м	121,06		-605				
15	103-2475 ССЦ 03-22	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 50 мм	0,5 10м	1475,46		738				
16	ТЕРМ-08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ОЗП=186,79*31,63 МЗ=58,85*10,29 ЭМ=77,8*13,93 Козп=31,63 Кэм=13,93 Кзпм=31,63 Кмат=10,29 (ИНД 03-22) НР=105% (НР = 10207 руб.) СП=65% (СП = 6319 руб.) Объем: 155 + 5	1,6 100м кабеля	7597,49 5908,17	1083,75 167,32	12156	9453	1734 268	9,92	15,87
17	501-8509 ССЦ 03-22	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 Объем: 155 * 1.02	0,1581 1000м	316957,82		50111				
18	501-8443 ССЦ 03-22	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 Объем: 5 * 1.02	0,0051 1000м	77618,38		396				
19	ТЕР-07-06-001-02 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов ОЗП=5479,22*31,63 МЗ=13939,9*8,32 ЭМ=8666,11*11,76 Козп=31,63 Кэм=11,76 Кзпм=31,63 Кмат=8,32 (ИНД 03-22) НР=116% (НР = 531 руб.) СП=62,05% (СП = 284 руб.)	0,0018 100м3 сборных конструкции	442675,68 199303,89	127391,82 54975,71	797	359	229 99	329,73	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс	Лоток 100.30.30	2	2083,33		4167				
			ШТ							

Итого: Кабельная продукция

70529 11970 1963 20,71

367

	Прямые затраты					70529				
	Накладные расходы					12831				
	Сметная прибыль					7967				
	Всего по разделу					91327				
	Нормативная трудоемкость					21,15				
	Сметная заработная плата					12337				
	Строительные работы					12138				
	Монтажные работы					79189				

Бетонное основание

21	ТЕР-27-04-001-04 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ОЗП=382,93*31,63 МЗ=23,52*10,22 ЭМ=3744,94*12,78 Козп=31,63 Кэм=12,78 Кзпм=31,63 Кмат=10,22 (ИНД 03-22) НР=154% (НР = 240 руб.) СП=80,75% (СП = 126 руб.)	0,0044 100м3 материала основани	73994,68 13928,89	59825,42 21583,52	326	61	264 95	27,82	0,12
22	ССЦ01-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Объем: 0.44 * 1.26	0,5544 м3	57,53		32				
23	ТЕР-06-01-001-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство бетонной подготовки ОЗП=2748,6*31,63 МЗ=93990,25*6,78 ЭМ=2268,8*12,03 Козп=31,63 Кэм=12,03 Кзпм=31,63 Кмат=6,78 (ИНД 03-22) НР=107% (НР = 966 руб.) СП=49,3% (СП = 445 руб.)	0,0076 100м3 бетона, бутобетона	771349,93 99978,95	34117,08 18830,92	5862	760	259 143	207	1,57
24	401-0061 ССЦ 03-22	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	-0,7752 м3	6030,07		-4675				
25	401-0067 ССЦ 03-22	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	0,7752 м3	7152,26		5544				
26	ТЕР-46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм ОЗП=83,45*31,63 ЭМ=116,18*8,56 Козп=31,63 Кэм=8,56 Кзпм=31,63 (ИНД 03-22) НР=108% (НР = 113 руб.) СП=59% (СП = 62 руб.)	0,04 100отверстий	3634,02 2639,52	994,5	145	105	40	5	0,2

Итого: Бетонное основание

7234 926 563 1,9

238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				7234				
		Накладные расходы				1319				
		Сметная прибыль				633				
		Всего по разделу				9186				
		Нормативная трудоемкость				2,18				
		Сметная заработная плата				1164				
		Строительные работы				9186				

#### Вазоны

27	ТЕР-10-01-059-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. ОЗП=1179,1*31,63 МЗ=2448,11*5,47 ЭМ=331,11*22,38 Козп=31,63 Кэм=22,38 Кзпм=31,63 Кмат=5,47 (ИНД 03- 22) НР=113% (НР = 3032 руб.) СП=46,75% (СП = 1254 руб.)	0,06 100шт изделий	65543,13 42889,17	9262,8 1810,03	3933	2574	556 109	86,42	5,19
28	Прайс	Вазон Балено (фактура шахматка)	6 ШТ	12833,33		77000				
29	Прайс	Вырубка букв с укладкой сусальным золотом	42 зн	350		14700				

Итого: Вазоны

95633 2574 556 86,42 5,19

109

	Прямые затраты				95633					
	Накладные расходы				3032					
	Сметная прибыль				1254					
	Всего по разделу				99919					
	Нормативная трудоемкость				5,32					
	Сметная заработная плата				2683					
	Строительные работы				99919					

#### Прочие работы

30	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=24,93 (ИНД 03-22)	1,68 т груза	1346,97		2263				
31	СПГ-03-21-001-21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км Кпз=23,62 (ИНД 03-22)	1,68 т груза	382,17		642				

Итого: Прочие работы

2905 0 0 0 0

0

	Прямые затраты				2905					
	Транспортировка				2905					
	Всего по разделу				2905					
	Строительные работы				2905					

Итого по смете:

220164 47426 3756 89,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

910

	Прямые затраты			220164	
	Материальные затраты			166077	
	Материалы учтенные расценками			7671	
	Материалы не учтенные расценками			158406	
	Основная зарплата			47426	
	Эксплуатация машин			3756	
	в тч ЗП машинистов			910	
	Затраты на эксплуатацию машин			2846	
	Транспортировка грузов			2905	
	Накладные расходы			46458	
	Сметная прибыль			23697	
	Итого СМР в текущих ценах (без оборудования)			290319	
	Итого			290319	
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ		20 %	33215	
	ИТОГО			323534	
	НДС НА ЭМ		20 %	569	
	НДС НА ТРАНСПОРТИРОВКУ		20 %	581	
	ИТОГО			324684	
	Итого с затратами на уплату НДС при УСН			324684	

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_