

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183034
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

14.11.2022 № 5/Н
на № _____ от _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по текущему ремонту входного тамбура входа в здание МАУК «МГПС» по адресу: ул. Виктора Миронова.

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Локальная смета.

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**И.о. начальника отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**



А.В. Бурданов

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

На выполнение работ по текущему ремонту входного тамбура главного входа МАУК "МГПС"

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость

287684 руб.

Средства на оплату труда

33445 руб.

Нормативная трудоемкость

59 чел. час.

Смета составлена в ценах 3 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |
|-----------------------|---|--|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Входной тамбур | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр-57-03-002 | Разборка плитусов цементных и из керамической плитки ОЗП=218,06*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР=88% (НР = 277 руб.) СП=68% (СП = 214 руб.) | 0,0456 100м плитуса | 6897,24 6897,24 | | 315 | 315 | | 14,28 | 0,65 |
| 2 | ССЦ01-509-9900 | Строительный мусор | 0,0283 т | | | | | | | |
| 3 | ТЕР-15-01-047-15 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля ОЗП=1885,26*31,63 МЗ=4378,53*17,93 ЭМ=520,43*22,51 Козп=31,63 Кэм=22,51 Кзпм=31,63 Кмат=17,93 (ИНД 03-22) НР=104,4% (НР = 2608 руб.) СП=46,75% (СП = 1168 руб.) | 0,036 100м2 товерхности облицо | 161726,03 68575,39 | 14643,60 795,10 | 5822 | 2469 | 527 29 | 117,83 | 4,24 |
| 4 | ТЕР-10-05-008-03 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом ОЗП=1438,56*31,63 МЗ=11009,29*7,42 ЭМ=28,9*10,13 Козп=31,63 Кэм=10,13 Кзпм=31,63 Кмат=7,42 (ИНД 03-22) НР=117% (НР = 12336 руб.) СП=53,55% (СП = 5646 руб.) | 0,2015 100м2 стен (за вычетом п | 134381,78 52326,90 | 365,95 | 27078 | 10544 | 74 | 93,15 | 18,77 |
| 5 | ТЕР-46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ОЗП=1644,9*31,63 ЭМ=336,84*20,44 Козп=31,63 Кэм=20,44 Кзпм=31,63 (ИНД 03-22) НР=108,9% (НР = 2007 руб.) СП=59,5% (СП = 1097 руб.) | 0,0315 100м2 | 58913,20 52028,19 | 6885,01 6477,82 | 1856 | 1639 | 217 204 | 103,91 | 3,27 |
| 6 | ТЕР-11-01-011-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=614,38*31,63 МЗ=1913,63*7,79 ЭМ=60,26*19,27 Козп=31,63 Кэм=19,27 Кзпм=31,63 Кмат=7,79 (ИНД 03-22) НР=106,2% (НР = 905 руб.) СП=55,25% (СП = 471 руб.) | 0,036 100м2 стяжки | 38706,46 22347,77 | 1451,51 1328,46 | 1393 | 804 | 52 48 | 45,44 | 1,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|---|-----------------------|--------------------|--------|------|------------|--------|------|
| 7 | ТЕРр-59-05-002 | Ремонт ступеней бетонных ОЗП=1738,84*31,63 МЗ=718,97*10,97 ЭМ=28,16*21,82 Козп=31,63 Кэм=21,82 Кзлм=31,63 Кмат=10,97 (ИНД 03-22) НР=84% (НР = 464 руб.) СП=60% (СП = 331 руб.) | 0,01 100ступеней | 63501,06 54999,51 | 614,45 242,60 | 635 | 550 | 6 2 | 102,89 | 1,03 |
| 8 | ТЕР-13-06-003-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25 | Очистка поверхности щетками ОЗП=15,02*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР=89,1% (НР = 326 руб.) СП=59,5% (СП = 218 руб.) | 0,67 м2 очищаемой поверхности | 546,35 546,35 | | 366 | 366 | | 1,03 | 0,69 |
| 9 | ТЕР-11-01-027-03 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем ОЗП=2049,44*31,63 МЗ=11254,69*10,87 ЭМ=164,64*19,46 Козп=31,63 Кэм=19,46 Кзлм=31,63 Кмат=10,87 (ИНД 03-22) НР=121,5% (НР = 4223 руб.) СП=63,75% (СП = 2216 руб.) | 0,045 100м2 покрытия | 200890,71 74547,36 | 4004,87 2686,97 | 9040 | 3355 | 180 121 | 137,75 | 6,2 |
| 10 | ТЕР-11-01-040-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25 | Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ОЗП=171,8*31,63 МЗ=2212,03*2,08 ЭМ=3,11*22,93 Козп=31,63 Кэм=22,93 Кзлм=31,63 Кмат=2,08 (ИНД 03-22) НР=121,5% (НР = 440 руб.) СП=63,75% (СП = 231 руб.) | 0,058 100м плитуса | 10939,30 6249,14 | 89,14 | 634 | 362 | 5 | 10,34 | 0,6 |
| 11 | ТЕР-15-01-050-03 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее ОЗП=698,49*31,63 МЗ=12136,06*5,57 ЭМ=53,52*22,72 Козп=31,63 Кэм=22,72 Кзлм=31,63 Кмат=5,57 (ИНД 03-22) НР=94,5% (НР = 4854 руб.) СП=41,65% (СП = 2140 руб.) | 0,2015 100м2 облицовки | 94525,04 25407,22 | 1519,97 83,82 | 19047 | 5120 | 306 17 | 44,7 | 9,01 |
| 12 | 101-1862 ССЦ 03-22 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | -0,0205 1000м2 | 615058,27 | | -12609 | | | | |
| 13 | прайс | Панель "ВЕК" Лам. 2700x375x9мм | 20,513 М2 | 854,32 | | 17525 | | | | |
| 14 | ТЕР-10-01-036-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка уголков ПВХ на клее ОЗП=111,82*31,63 МЗ=614,3*3,45 Козп=31,63 Кмат=3,45 (ИНД 03-22) НР=117% (НР = 1166 руб.) СП=53,55% (СП = 534 руб.) Объем: 13.6 + 5.45 + 5.45 | 0,245 100п м | 6186,74 4067,40 | | 1516 | 997 | | 7,71 | 1,89 |
| 15 | ТЕРр-62-32-002 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ОЗП=1275,9*31,63 МЗ=593,89*5,68 ЭМ=1,04*22,86 Козп=31,63 Кэм=22,86 Кзлм=31,63 Кмат=5,68 (ИНД 03-22) НР=88% (НР = 238 руб.) СП=50% (СП = 135 руб.) | 0,0067 100м2 экрашиваем ой повер | 43753,79 40356,72 | 23,77 | 293 | 270 | | 80,6 | 0,54 |
| 16 | ТЕРМ-08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=681,52*31,63 МЗ=92,67*8,63 ЭМ=17,44*13,04 Козп=31,63 Кэм=13,04 Кзлм=31,63 Кмат=8,63 (ИНД 03-22) НР=102% (НР = 220 руб.) СП=51% (СП = 110 руб.) | 0,01 100шт | 22583,64 21556,48 | 227,42 24,99 | 226 | 216 | 2 | 35,13 | 0,35 |
| 17 | Прайс | Выключатель двухклавишный BLANCA открытой установки 6А 250В (сх.5) с изолирующей пластиной в сборе белый BLNVA065011 Schneider Electric | 1 ШТ | 156,34 | | 156 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|------|---------------|--------|------|
| 18 | ТЕР-10-01-047-02 п.586 МС 421/пр Козл=1.15; Кэм=1.25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 ОЗП=2137,21*31,63 МЗ=173256,66*8,41 ЭМ=465,76*20,82 Козл=31,63 Кэм=20,82 Кзпм=31,63 Кмат=8,41 (ИНД 03-22) НР=117% (НР = 2766 руб.) СП=53,55% (СП = 1266 руб.) | 0,0302 100м2 проемов | 1546949,86 77739,95 | 12121,40 544,04 | 46718 | 2348 | 366 16 | 143,65 | 4,34 |
| 19 | 203-8084 ССЦ 03-22 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | -3,02 м2 | 13500,58 | | -40772 | | | | |
| 20 | Прайс | Входная дверь 4-24-4 Зол. дуб Клз=1/1,2 (Снятие НДС) | 1 ШТ | 116015,00 | | 116015 | | | | |
| 21 | ТЕРм-08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 ОЗП=4919,84*31,63 МЗ=3562,39*11,01 ЭМ=294,75*15,47 Козл=31,63 Кэм=15,47 Кзпм=31,63 Кмат=11,01 (ИНД 03-22) НР=102% (НР = 1595 руб.) СП=51% (СП = 798 руб.) | 0,01 100шт | 199396,23 155614,54 | 4559,78 828,71 | 1994 | 1556 | 46 8 | 253,6 | 2,54 |
| 22 | прайс | Панель светодиодная универсальная, "Армстронг", 36 Вт, 3300Лм, 6500К 595*595*19мм | 1 ШТ | 833,33 | | 833 | | | | |
| 23 | ТЕРм-10-08-002-03 МС РФ 519/пр от 4.09.19 п8.3 тб3 п1 Козл=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (демонтаж оборуд-я, предназнач. для дальн. использования, с консервацией) ОЗП=27,2*31,63 ЭМ=0,32*11,74 Козл=31,63 Кэм=11,74 Кзпм=31,63 Кмат=5,5 (ИНД 03-22) НР=88% (НР = 757 руб.) СП=60% (СП = 516 руб.) | 1 шт | 864,18 860,40 | 3,78 | 864 | 860 | 4 | 1,18 | 1,18 |
| 24 | ТЕРм-10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ОЗП=38,86*31,63 МЗ=9,94*5,5 ЭМ=0,46*11,74 Козл=31,63 Кэм=11,74 Кзпм=31,63 Кмат=5,5 (ИНД 03-22) НР=88% (НР = 1082 руб.) СП=60% (СП = 737 руб.) | 1 шт | 1289,21 1229,14 | 5,40 | 1289 | 1229 | 5 | 1,68 | 1,68 |

Итого: Входной тамбур

200234 33000 1790 58,61
445

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| Прямые затраты | | 200234 |
| Накладные расходы | | 36264 |
| Сметная прибыль | | 17828 |
| Всего по разделу | | 254326 |
| Нормативная трудоемкость | | 59,15 |
| Сметная заработная плата | | 33445 |
| Строительные работы | | 244138 |
| Монтажные работы | | 10188 |

Итого по смете:

200234 33000 1790 58,61
445

| | | |
|---|--|--------|
| Прямые затраты | | 200234 |
| Материальные затраты | | 165444 |
| Материалы учтенные расценками | | 84296 |
| Материалы не учтенные расценками | | 81148 |
| Основная зарплата | | 33000 |
| Эксплуатация машин | | 1790 |
| в тч ЗП машинистов | | 445 |
| Затраты на эксплуатацию машин | | 1345 |
| Накладные расходы | | 36264 |
| Сметная прибыль | | 17828 |
| Итого СМР в текущих ценах (без оборудования) | | 254326 |
| Итого | | 254326 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------------------------------|---|------|---|--------|---|---|----|----|
| | | НДС НА МАТЕРИАЛЫ | | 20 % | | 33089 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 287415 | | | | |
| | | НДС НА ЭМ | | 20 % | | 269 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 287684 | | | | |
| | | Итого с затратами на уплату НДС при | | | | 287684 | | | | |

Составил:

Проверил:
