

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ПАРКИ И СКВЕРЫ»
(МАУК «МГПС»)**

ул. Виктора Миронова, д.8а, г. Мурманск, 183034
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94
e-mail: mgps2012@yandex.ru
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945
ИНН 5190009400, КПП 519001001

01.11.2022 № 21Н
на № _____ от _____

Запрос стоимости выполнения работ

Для дальнейшего формирования оптимального значения цены договора, запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ - Ремонт лестницы главного входа МАУК "МГПС , по ул. Миронова, 8А, г.Мурманск

Для рассмотрения запроса публикуем:

1. Локальная смета №1 (в 1 экз. на 11 листах).

Коммерческое предложение, просим отправить на странице публикации запроса, с заполнением обязательных полей, в течение 3х дней с момента публикации на сайте mgps51.ru.

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и представление коммерческого предложения претендентом не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

**И.о. начальника отдела
по развитию, благоустройству
и эксплуатации парков и скверов**



А. В. Бурданов

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МАУК "МГПС"

Е.А.Лазарев

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт лестницы главного входа МАУК "МГПС" ,по ул.Миронова,8А г.Мурманск

Основание: техническое задание

Сметная стоимость 1094062 руб.

Средства на оплату труда 259518 руб.

Нормативная трудоемкость 467 чел. час.

Смета составлена в ценах Квн. 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы										
1	ТЕРр-62-41-001	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов ОЗП=317,62*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР = 95% (НР = 6917 руб.) СП = 46% (СП = 3349 руб.)	0,7247 100м2 расчищенной поверх	10046,32 10046,32		7281	7281		20,8	15,07
2	ТЕРр-62-39-001	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен ОЗП=92,99*31,63 МЗ=9,74*11,81 Козп=31,63 Кмат=11,81 (ИНД 03-22) НР = 95% (НР = 1650 руб.) СП = 46% (СП = 799 руб.)	0,5906 100м2 промытой поверхнос	3056,3 2941,27		1805	1737		5,98	3,53
3	ТЕРр-62-39-002	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками потолков ОЗП=118,8*31,63 МЗ=9,74*11,81 Козп=31,63 Кмат=11,81 (ИНД 03-22) НР = 95% (НР = 1668 руб.) СП = 46% (СП = 808 руб.)	0,4675 100м2 промытой поверхнос	3872,67 3757,64		1810	1758		7,64	3,57
4	ТЕРр-61-01-009	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен ОЗП=1410,32*31,63 МЗ=6909,36*5,46 ЭМ=57,43*23,43 Козп=31,63 Кам=23,43 Кэлм=31,63 Кмат=5,46 (ИНД 03-22) НР = 93% (НР = 16841 руб.) СП = 44% (СП = 7968 руб.)	0,3946 100м2 поверхности	83679,11 44608,42	1345,58 1282,6	33020	17603	531 506	73,8 1,9	29,12 0,75
5	ТЕР-15-04-027-05 п.586 МС 421/п Козп=1.15; Кам=1.25	Шпатлевка стен, подготовленных под окраску ОЗП=223,13*31,63 МЗ=395,7*9,61 ЭМ=3,54*22,66 Козп=31,63 Кам=22,66 Кэлм=31,63 Кмат=9,61 (ИНД 03-22) НР = 105%*0,9 (НР = 10101 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 4452 руб.) Объем: 72.47 + 59.06	1,3153 100м2 окрашиваемой повер	12019,19 8116,24	100,27 10,28	15809	10675	132 14	13,79 0,01	18,14 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР-15-04-006-04 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен ОЗП=307,31*31,63 МЗ=1,95*6,51 ЭМ=2,51*22,49 Козп=31,63 Кэм=22,49 Кзпм=31,63 Кмат=6,51 (ИНД 03-22) НР = 105%*0,9 (НР = 13907 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 6129 руб.)	1,3153	11281,5	70,56	14812	14702	93	18,77	24,69
			100м2 покрытия	11178,25	10,28			14	0,01	0,02
7	101-6968 ССЦ 03-22	(применит.)Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения"	55,2	87,75		4844				
			кг							
8	ТЕР-15-04-025-08 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен ОЗП=905,94*31,63 МЗ=1625,36*4,65 ЭМ=11,83*22,86 Козп=31,63 Кэм=22,86 Кзпм=31,63 Кмат=4,65 (ИНД 03-22) НР = 105%*0,9 (НР = 22574 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 9949 руб.)	0,7247	40849,07	338,04	29603	23881	245	58,66	42,51
			100м2 окрашиваемой повер	32953,11	10,28			7	0,01	0,01
9	ТЕР-15-04-007-01 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ОЗП=745,31*31,63 МЗ=1736,67*5,57 ЭМ=16,31*22,83 Козп=31,63 Кэм=22,83 Кзпм=31,63 Кмат=5,57 (ИНД 03-22) НР = 105%*0,9 (НР = 15141 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 6673 руб.)	0,5906	37248,98	465,45	21999	16011	275	50,09	29,59
			100м2 окрашиваемой повер	27110,28	17,79			11	0,03	0,01
10	ТЕР-15-04-006-02 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков ОЗП=376,98*31,63 МЗ=1,95*6,51 ЭМ=3,54*22,66 Козп=31,63 Кэм=22,66 Кзпм=31,63 Кмат=6,51 (ИНД 03-22) НР = 105%*0,9 (НР = 6062 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 2672 руб.)	0,4675	13825,42	100,27	6483	6410	47	23,02	10,76
			100м2 покрытия	13712,46	10,28			5	0,01	0,01
11	101-6968 ССЦ 03-22	Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения"	19,6	87,75		1720				
			кг							
12	ТЕР-15-04-007-02 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков ОЗП=1077,93*31,63 МЗ=1884,44*5,57 ЭМ=17,34*22,84 Козп=31,63 Кэм=22,84 Кзпм=31,63 Кмат=5,57 (ИНД 03-22) НР = 105%*0,9 (НР = 17330 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 7638 руб.)	0,4675	50200,55	495,06	23469	18331	231	72,45	33,87
			100м2 окрашиваемой повер	39209,16	17,79			8	0,03	0,01
13	ТЕР-13-06-003-01 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Очистка поверхности щетками(радиаторы отопления,трубы отопления) ОЗП=15,02*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР = 99%*0,9 (НР = 2434 руб.) СП = 51%*0,85 (СП = 1184 руб.)	5	546,35		2732	2732		1,03	5,18
			м2 очищаемой поверхности	546,35						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр-62-32-002	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ОЗП=1275,9*31,63 МЗ=593,89*5,68 ЭМ=1,04*22,86 Козп=31,63 Кэм=22,86 Кэлм=31,63 Кмат=5,68 (ИНД 03-22) НР = 95% (НР = 231 руб.) СП = 46% (СП = 112 руб.)	0,006	43753,79	23,77	263	243		80,6	0,48
			100м2 окрашиваемой повер	40356,72						
15	ТЕРр-62-33-002	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза ОЗП=1128,23*31,63 МЗ=593,89*5,68 ЭМ=1,04*22,86 Козп=31,63 Кэм=22,86 Кэлм=31,63 Кмат=5,68 (ИНД 03-22) НР = 95% (НР = 1492 руб.) СП = 46% (СП = 723 руб.)	0,044	39082,98	23,77	1720	1571	1	65,94	2,9
			100м2 окрашиваемой повер	35685,91						
16	ТЕРр-61-20-001	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов ОЗП=5879,41*31,63 МЗ=3653,7*6,68 ЭМ=3,47*8,47 Козп=31,63 Кэм=8,47 Кэлм=31,63 Кмат=6,68 (ИНД 03-22) НР = 93% (НР = 2076 руб.) СП = 44% (СП = 982 руб.)	0,012	210401,85	29,39	2525	2232		323,4	3,88
			100м2 отремонтирова нной	185965,74						
17	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,1162							
			т							
18	ТЕР-15-04-025-08 п.586 МС 421/лр Козп=1.15; Кэм=1.25	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке (откосы) ОЗП=905,94*31,63 МЗ=1625,36*4,65 ЭМ=11,83*22,86 Козп=31,63 Кэм=22,86 Кэлм=31,63 Кмат=4,65 (ИНД 03-22) НР = 105%*0,9 (НР = 373 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 165 руб.)	0,012	40849,07	338,04	490	395	4	58,66	0,7
			100м2 окрашиваемой повер	32953,11	10,28					
19	ТЕР-15-01-047-15 п.586 МС 421/лр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ОЗП=1885,26*31,63 МЗ=4378,53*17,93 ЭМ=520,43*22,51 Козп=31,63 Кэм=22,51 Кэлм=31,63 Кмат=17,93 (ИНД 03-22) НР = 116%*0,9 (НР = 4707 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 2108 руб.)	0,065	161726,03	14643,6	10512	4457	952	117,83	7,66
			100м2 поверхности облицо	68575,39	795,1					
20	ТЕРр-69-15-001	Затаривание строительного мусора в мешки ОЗП=14,49*31,63 МЗ=31,2*6,86 Козп=31,63 Кэм=8,86 (ИНД 03-22) НР = 97% (НР = 439 руб.) СП = 44% (СП = 199 руб.)	0,987	672,35		664	453		1,03	1,02
			т	458,32						
Итого: Ремонтные работы						181541	130470	2511		232,67
								617		0,89

Прямые затраты		181541
Накладные расходы		123943
Сметная прибыль		55910
Всего по разделу		361394
Нормативная трудоемкость		234
Сметная заработная плата		131087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы				361394				

Зашивка оконного проема.

21	ТЕР-26-01-041-05 п.586 МС 421/пр Козл=1.15; Кам=1.25	(прим.)Изоляция изделиями из пенопласта насухо оконного проема ОЗП=174,25*31,63 МЗ=1480,16*5,42 ЭМ=35,46*21,57 Козл=31,63 Кам=21,57 Кзпм=31,63 Кмат=5,42 (ИНД 03-22) НР = 110%*0,9 (НР = 5020 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 3017 руб.) Объем: 8 * 0,1	0,8 м3 изоляции	15316,82 6338,26	956,09	12253	5071	765	10,89	8,71
22	ТЕР-10-07-010-01 п.586 МС 421/пр Козл=1.15; Кам=1.25	Облицовка стен СМЛ панелями по каркасу ОЗП=1154,4*31,63 МЗ=29848,15*4,91 ЭМ=19,75*15,52 Козл=31,63 Кам=15,52 Кзпм=31,63 Кмат=4,91 (ИНД 03-22) НР = 113%*0,9 (НР = 4296 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 1975 руб.)	0,1 100м2 стен (за вычетом п	188928,29 41990,72	383,15 251,06	18893	4199	38 25	74,75 0,3	7,48 0,03
23	101-3048 ССЦ 03-22	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	-10,3 м2	725,32		-7471				
24	101-1769 ССЦ 03-22	(прим.)Плиты СМЛ панели	10,3 м2	1755,96		18066				
25	201-0805 ССЦ 03-22	(применит.) Профиль алюминиевый 3,0м (10шт)(сверх учтенных в норме)	30 м	204,37		6131				
26	ТЕР-11-01-040-01 п.586 МС 421/пр Козл=1.15; Кам=1.25	(прим.)Обрамление откоса оконного уголко ОЗП=171,8*31,63 МЗ=2212,03*2,08 ЭМ=3,11*22,93 Козл=31,63 Кам=22,93 Кзпм=31,63 Кмат=2,08 (ИНД 03-22) НР = 135%*0,9 (НР = 1215 руб.) СП = 75%*0,85 (СП = 638 руб.)	0,16 100м плитуса	10939,3 6249,14	89,14	1750	1000	14	10,34	1,65
27	101-4852 ССЦ 03-22	Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм	-16,16 м	37,23		-602				
28	101-5958 ССЦ 03-22	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм	1,616 10м	186,64		302				

Итого: Зашивка оконного проема. 49342 10270 817 17,84
25 0,03

Прямые затраты	49342
Накладные расходы	10531
Сметная прибыль	5630
Всего по разделу	65503
Нормативная трудоемкость	18
Сметная заработная плата	10295
Строительные работы	65503

Замена двери

29	ТЕР-46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ОЗП=1644,9*31,63 ЭМ=336,84*20,44 Козл=31,63 Кам=20,44 Кзпм=31,63 (ИНД 03-22) НР = 96% (НР = 674 руб.) СП = 52% (СП = 365 руб.)	0,012 100м2	58913,2 52028,19	6885,01 6477,82	707	624	83 78	103,91 7,74	1,25 0,09
----	------------------	--	----------------	---------------------	--------------------	-----	-----	----------	----------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр-58-07-006	Смена существующих рупонных кровель на покрытия из наплавляемых рупонных материалов в два слоя при установке противопожарных дверей ОЗП=974,49*31,63 МЗ=16859,89*5,15 ЭМ=98,01*10,12 Козп=31,63 Кам=10,12 Кзпм=31,63 Кмат=5,15 (ИНД 03-22) НР = 95% (НР = 442 руб.) СП = 46% (СП = 214 руб.)	0,015	118643,41	991,86	1780	462	15	54,87	0,82
			100м2 покрытия	30823,12	225,84			3	0,27	
31	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,0117							
			т							
32	ТЕРр-61-20-001	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов ОЗП=5879,41*31,63 МЗ=3653,7*6,68 ЭМ=3,47*8,47 Козп=31,63 Кам=8,47 Кзпм=31,63 Кмат=6,68 (ИНД 03-22) НР = 93% (НР = 1730 руб.) СП = 44% (СП = 818 руб.)	0,01	210401,85	29,39	2104	1860		323,4	3,23
			100м2 отремонтирова нной	185965,74						
33	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,0968							
			т							
34	ТЕРр-61-01-011	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских ОЗП=2646,56*31,63 МЗ=12238,74*5,46 ЭМ=86,27*23,97 Козп=31,63 Кам=23,97 Кзпм=31,63 Кмат=5,46 (ИНД 03-22) НР = 93% (НР = 797 руб.) СП = 44% (СП = 377 руб.)	0,01	152602,1	2067,89	1526	837	21	130,63	1,31
			100м2 поверхности	83710,69	1973,71			20	3,01	0,03
35	ТЕР-15-01-050-04 п.586 МС 421/пр Козп=1,15; Кам=1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ОЗП=2991,47*31,63 МЗ=12574,17*5,6 ЭМ=55,59*22,73 Козп=31,63 Кам=22,73 Кзпм=31,63 Кмат=5,6 (ИНД 03-22) НР = 105%*0,9 (НР = 1029 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 454 руб.)	0,01	180808,03	1579,45	1808	1088	16	191,44	1,91
			100м2 облицовки	108813,23	83,82			1	0,1	
36	ТЕР-09-04-013-01 п.586 МС 421/пр Козп=1,15; Кам=1,25	Установка противопожарных дверей однополных глухих ОЗП=41,36*31,63 МЗ=90,44*15,7 ЭМ=12,87*10,73 Козп=31,63 Кам=10,73 Кзпм=31,63 Кмат=15,7 (ИНД 03-22) НР = 98%*0,9 (НР = 1592 руб.) СП = 62%*0,85 (СП = 951 руб.)	1,2	3096,98	172,62	3716	1805	207	2,38	2,88
			м2 проема	1504,45						
37	203-8119 ССЦ 03-22	(применит.) Дверь противопожарная металлическая однополная	1	22224,66		22225				
			шт							
Итого: Замена двери						33866	6676	342		11,38
								102		0,13

Прямые затраты		33866
Накладные расходы		6264
Сметная прибыль		3179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу				43309				
		Нормативная трудоемкость				12				
		Сметная заработная плата				6778				
		Строительные работы				43309				

Лестница

38	ТЕРр-57-03-002	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки ОЗП=218,06*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР = 93% (НР = 1828 руб.) СП = 49% (СП = 963 руб.)	0,285 100м плинтуса	6897,24 6897,24		1966	1966		14,28	4,07
39	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,1767 т							
40	ТЕР-11-01-039-04 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство плинтусов из плиток керамических(на площадках-28,5м,на ступенях-21м) ОЗП=439,2*31,63 МЗ=5861,41*10,7 ЭМ=6,21*22,97 Козп=31,63 Кэм=22,97 Кэлм=31,63 Кмат=10,7 (ИНД 03-22) НР = 118%*0,9 (НР = 8398 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 4369 руб.) Объем: 28.5 + 21	0,495 100м плинтуса	78871,07 15975,68	178,3	39041	7908	88	27,14	13,43
41	ТЕРр-59-05-002	Ремонт ступеней бетонных ОЗП=1738,84*31,63 МЗ=718,97*10,97 ЭМ=28,16*21,82 Козп=31,63 Кэм=21,82 Кэлм=31,63 Кмат=10,97 (ИНД 03-22) НР = 93% (НР = 12330 руб.) СП = 45% (СП = 5966 руб.)	0,24 100ступеней	63501,06 54999,51	614,45 242,8	15240	13200	147 58	102,89 0,29	24,69 0,07
42	ТЕР-11-01-011-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (лестничные ступеньки) ОЗП=614,38*31,63 МЗ=1913,63*7,79 ЭМ=60,26*19,27 Козп=31,63 Кэм=19,27 Кэлм=31,63 Кмат=7,79 (ИНД 03-22) НР = 118%*0,9 (НР = 7041 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 3663 руб.)	0,28 100м2 стяжки	38706,46 22347,77	1451,51 1328,46	10838	6258	406 372	45,44 1,59	12,72 0,44
43	ТЕР-13-03-001-01 п.586 МС 421/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовой, первый слой ОЗП=152,61*31,63 МЗ=198,47*9,46 ЭМ=21,54*4,6 Козп=31,63 Кэм=4,6 Кэлм=31,63 Кмат=9,46 (ИНД 03-22) НР = 99%*0,9 (НР = 1386 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 926 руб.)	0,28 100м2 окрашиваемой повер	7552,5 5551,11	123,86 7,91	2115	1554	35 2	8,54 0,01	2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР-13-03-003-22 п.586 МС 421/пр Козл=1.15; Кэм=1.25 ОП п1.13.6 К=2 ОП п1.13.7 Козл=1,1	Окраска оштукатуренных бетонных поверхностей эмалью(ступени лестницы) (в два слоя) (ручным способом) ОЗП=291,08*31,63 МЗ=5889,96*6,92 ЭМ=47,22*6,21 Козл=31,63 Кэм=6,21 Кэлм=31,63 Кмат=6,92 (ИНД 03-22) НР = 99%*0,9 (НР = 2645 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 1767 руб.)	0,28	51713,03	366,55	14480	2965	103	18,85	5,28
			100м2 окрашиваемой повер	10587,96	15,82			4	0,03	0,01
45	ТЕРр-57-10-003	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 ОЗП=2073,4*31,63 МЗ=1885,86*8,18 ЭМ=188,29*9,75 Козл=31,63 Кэм=9,75 Кэлм=31,63 Кмат=8,18 (ИНД 03-22) НР = 93% (НР = 4325 руб.) СП = 49% (СП = 2279 руб.)	0,07	82843,8	1835,83	5799	4590	129	124,23	8,7
			100мест	65581,64	860,02			60	1,38	0,1
46	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,1036							
			т							
47	ТЕР-11-01-011-01 п.586 МС 421/пр Козл=1.15; Кэм=1.25	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (лестничные площадки) ОЗП=814,38*31,63 МЗ=1913,63*7,79 ЭМ=60,26*19,27 Козл=31,63 Кэм=19,27 Кэлм=31,63 Кмат=7,79 (ИНД 03-22) НР = 118%*0,9 (НР = 1886 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 981 руб.)	0,075	38706,46	1451,51	2903	1676	109	45,44	3,41
			100м2 стяжки	22347,77	1328,46			100	1,59	0,12
48	ТЕР-13-03-001-01 п.586 МС 421/пр Козл=1.15; Кэм=1.25	Оштукатурка бетонных поверхностей грунтовкой, первый слой ОЗП=152,61*31,63 МЗ=198,47*9,46 ЭМ=21,54*4,6 Козл=31,63 Кэм=4,6 Кэлм=31,63 Кмат=9,46 (ИНД 03-22) НР = 99%*0,9 (НР = 372 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 248 руб.)	0,075	7552,5	123,86	566	416	9	8,54	0,64
			100м2 окрашиваемой повер	5551,11	7,91			1	0,01	
49	ТЕР-13-03-003-22 п.586 МС 421/пр Козл=1.15; Кэм=1.25 ОП п1.13.6 К=2 ОП п1.13.7 Козл=1,1	Окраска оштукатуренных бетонных поверхностей эмалью(лестничные площадки) (в два слоя) (ручным способом) ОЗП=291,08*31,63 МЗ=5889,96*6,92 ЭМ=47,22*6,21 Козл=31,63 Кэм=6,21 Кэлм=31,63 Кмат=6,92 (ИНД 03-22) НР = 99%*0,9 (НР = 708 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 473 руб.)	0,075	51713,03	366,55	3878	794	27	18,85	1,41
			100м2 окрашиваемой повер	10587,96	15,82			1	0,03	
50	ТЕРр-57-10-002	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2(порог у входной двери) ОЗП=1157,45*31,63 МЗ=880,39*8,18 ЭМ=92,78*9,75 Козл=31,63 Кэм=9,75 Кэлм=31,63 Кмат=8,18 (ИНД 03-22) НР = 93% (НР = 344 руб.) СП = 49% (СП = 181 руб.)	0,01	44716,34	904,61	447	368	9	69,35	0,69
			100мест	36610,14	423,84			4	0,68	0,01
51	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,007							
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР-11-01-011-08 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм(ступень в выхода) ОЗП=528,71*31,63 МЗ=11307,6*3,08 ЭМ=25,74*14,83 Козп=31,63 Кэм=14,83 Кэлм=31,63 Кмат=3,08 (ИНД 03-22) НР = 135%*0,9 (НР = 140 руб.) СП = 75%*0,85 (СП = 73 руб.)	0,005	58173,58	477,16	291	114	2	43,32	0,22
			100м2 стяжки	22869,01	116,24				1	0,16
53	ТЕР-11-01-047-01 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство покрытий из плит керамогранитных (ступенька входная) ОЗП=5311,29*31,63 МЗ=31346,62*5,1 ЭМ=49,28*23,87 Козп=31,63 Кэм=23,87 Кэлм=31,63 Кмат=5,1 (ИНД 03-22) НР = 118%*0,9 (НР = 1034 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 538 руб.)	0,005	354533,67	1470,39	1773	967	7	356,98	1,78
			100м2 покрытия	193195,52	1346,65				7	2,15
54	101-2416 ССЦ 03-22	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ Объем: 13 * 0.5 : 100	0,065	191,23		12				
			кг							
55	ТЕРр-82-41-001	Очистка вручную поверхности от масляных красок(4 площадки) ОЗП=317,62*31,63 Козп=31,63 (ИНД 03-22) НР = 95% (НР = 1623 руб.) СП = 46% (СП = 786 руб.)	0,17	10046,32		1708	1708		20,8	3,54
			100м2 расчищенной поверх	10046,32						
56	ТЕР-11-01-011-01 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(4 площадки) ОЗП=614,38*31,63 МЗ=1913,63*7,79 ЭМ=60,26*19,27 Козп=31,63 Кэм=19,27 Кэлм=31,63 Кмат=7,79 (ИНД 03-22) НР = 118%*0,9 (НР = 4275 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 2224 руб.)	0,17	38706,46	1451,51	6580	3799	247	45,44	7,72
			100м2 стяжки	22347,77	1328,46				226	1,59
57	ТЕР-11-01-047-01 п.586 МС 421/нр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство покрытий из плит керамогранитных (4 площадки) ОЗП=5311,29*31,63 МЗ=31346,62*5,1 ЭМ=49,28*23,87 Козп=31,63 Кэм=23,87 Кэлм=31,63 Кмат=5,1 (ИНД 03-22) НР = 118%*0,9 (НР = 35122 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 18272 руб.)	0,17	354533,67	1470,39	60271	32843	250	356,98	60,69
			100м2 покрытия	193195,52	1346,65				229	2,15
58	101-2416 ССЦ 03-22	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ Объем: 13 * 17 : 100	2,21	191,23		423				
			кг							
59	ТЕРр-59-03-001	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг ОЗП=735,52*31,63 МЗ=115,37*15,92 ЭМ=7,61*7,05 Козп=31,63 Кэм=7,05 Кэлм=31,63 Кмат=15,92 (ИНД 03-22) НР = 93% (НР = 4111 руб.) СП = 45% (СП = 1989 руб.)	0,19	25154,84	53,65	4779	4420	10	47,3	8,99
			100м решетки	23264,5						
60	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,475							
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТЕР-07-05-016-04 п.585 МС 421/пр Козл=1,15; Кзм=1,25	Устройство металлических ограждений без поручней ОЗП=839,96*31,63 МЗ=29816,71*8,06 ЭМ=307,26*19,73 Козл=31,63 Кзм=19,73 Кзлм=31,63 Кмат=8,06 (ИНД 03-22) НР = 122%*0,9 (НР = 6456 руб.) СП = 80%*0,85 (СП = 3998 руб.)	0,19	278453,61	7577,8	52906	5805	1440	52,5	9,97
			100м ограждения	30553,13	397,35					
62	201-0650 ССЦ 03-22	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	-0,3929	112566,72		-44227				
63	201-0387 ССЦ 03-22	(применит.) Ограждения лестницы из нержавеющей стали высота 110см	19	7768,93		147610				
			м							
Итого: Лестница						329399	91349	3018		170,35
								1140		1,49

	Прямые затраты			329399
	Накладные расходы			94024
	Сметная прибыль			49696
	Всего по разделу			473119
	Нормативная трудоемкость			172
	Сметная заработная плата			92489
	Строительные работы			473119

Электромонтажные работы

64	ТЕРм-08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках ОЗП=1831,36*31,63 МЗ=220,64*7,09 ЭМ=56,72*15,84 Козл=31,63 Кзм=15,84 Кзлм=31,63 Кмат=7,09 (ИНД 03-22) НР = 105% (НР = 1220 руб.) СП = 65% (СП = 755 руб.)	0,02	60388,7	898,44	1208	1159	18	94,4	1,89
			100шт	57925,92	167,32					
65	509-1362 ССЦ 03-22	(применит.)Светильник в подвесной потолок	2	1347,37		2695				
			шт							
66	ТЕРр-67-04-003	Демонтаж светильников с лампами накаливания ОЗП=96,51*31,63 ЭМ=1,31*20,37 Козл=31,63 Кзм=20,37 Кзлм=31,63 (ИНД 03-22) НР = 94% (НР = 145 руб.) СП = 65% (СП = 100 руб.)	0,05	3079,29	26,68	154	153	1	6,32	0,32
			100шт	3052,61	24,99					
67	ТЕРм-08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ОЗП=1800,32*31,63 МЗ=159,39*9,66 ЭМ=56,72*15,84 Козл=31,63 Кзм=15,84 Кзлм=31,63 Кмат=9,66 (ИНД 03-22) НР = 105% (НР = 2398 руб.) СП = 65% (СП = 1495 руб.)	0,04	59382,27	898,44	2375	2277	36	92,8	3,71
			100шт	56944,12	167,32					
68	509-1365 ССЦ 03-22	Светильник со светодиодной лампой	4	908,14		3633				
			шт							
69	ТЕРм-08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая ОЗП=1181,07*31,63 МЗ=235,06*14,29 ЭМ=54,35*11,05 Козл=31,63 Кзм=11,05 Кзлм=31,63 Кмат=14,29 (ИНД 03-22) НР = 105% (НР = 785 руб.) СП = 65% (СП = 486 руб.)	0,02	41316,82	600,57	826	747	12	60,88	1,22
			100шт	37357,24	67,06					
70	503-0469 ССЦ 03-22	Розетка открытой проводки двухгнездная	0,02	10133,91		203				
			100шт							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТЕРМ-08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический ОЗП=1179,52*31,63 МЗ=252,89*14,82 ЭМ=48,68*10,49 Козп=31,63 Кэм=10,49 Кэлм=31,63 Кмат=14,82 (ИНД 03-22) НР = 105% (НР = 2353 руб.) СП = 65% (СП = 1457 руб.)	0,06 100шт	41566,7 37308,22	510,65 50,29	2494	2238	31 3	60,8 0,06	3,65
72	509-0146 ССЦ 03-22	Выключатели	6 шт	233,43		1401				
73	ТЕРМ-08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм (для существующих проводов) ОЗП=378,34*31,63 МЗ=299,96*3,66 ЭМ=45,38*10,14 Козп=31,63 Кэм=10,14 Кэлм=31,63 Кмат=3,66 (ИНД 03-22) НР = 105% (НР = 753 руб.) СП = 65% (СП = 466 руб.)	0,06 100м	13524,89 11966,89	460,15 8,22	811	717	28	20,33 0,01	1,22
74	509-1839 ССЦ 03-22	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x40 мм	0,06 100м	30983,01		1859				
75	ТЕРМ-08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм ОЗП=303,16*31,63 МЗ=158,16*4,61 ЭМ=36,25*10,17 Козп=31,63 Кэм=10,17 Кэлм=31,63 Кмат=4,61 (ИНД 03-22) НР = 105% (НР = 4232 руб.) СП = 65% (СП = 2620 руб.)	0,42 100м	10686,73 9588,95	368,66 8,22	4488	4027	155 3	16,29 0,01	6,84
76	509-1830 ССЦ 03-22	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм	0,36 100м	3080,89		1109				
77	509-1834 ССЦ 03-22	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм	0,06 100м	8072,88		484				
78	ТЕРМ-08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ОЗП=273,14*31,63 МЗ=70,21*8,23 ЭМ=80,82*8,64 Козп=31,63 Кэм=8,64 Кэлм=31,63 Кмат=8,23 (ИНД 03-22) НР = 105% (НР = 5262 руб.) СП = 65% (СП = 3257 руб.)	0,58 100м	9915,53 8639,42	698,28	5751	5011	405	15,2	8,82
79	103-2600 ССЦ 03-22	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	10,15 10шт	49,76		505				
80	103-2407 ССЦ 03-22	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм	5,8 10м	300,94		1745				
81	ТЕРМ-08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ОЗП=99,18*31,63 МЗ=38,22*9,3 ЭМ=5,67*15,84 Козп=31,63 Кэм=15,84 Кэлм=31,63 Кмат=9,3 (ИНД 03-22) НР = 105% (НР = 1822 руб.) СП = 65% (СП = 1190 руб.) Объем: 100 - 42	0,58 100м	3582,32 3137,06	89,81 16,76	2078	1820	52 10	5,39 0,02	3,13 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ТЕРм-08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ОЗП=51,89*31,63 МЗ=22,75*13,5 ЭМ=2,84*15,82 Козп=31,63 Кэм=15,82 Кэлм=31,63 Кмат=13,5 (ИНД 03-22) НР = 105% (НР = 727 руб.) СП = 65% (СП = 450 руб.)	0,42 100м	1993,34 1641,28	44,93 8,22	837	689	19 3	2,82 0,01	1,18
83	501-8482 ССЦ 03-22	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	0,05 1000м	67635,33		3382				
84	501-8483 ССЦ 03-22	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,05 1000м	98400,43		4920				
85	503-0535 ССЦ 03-22	Разветвительная коробка	0,1 10шт	1650,54		165				
Итого: Электромонтажные работы						43123	18838	757		31,97
								31		0,04

Прямые затраты			43123
Накладные расходы			19797
Сметная прибыль			12266
Всего по разделу			75186
Нормативная трудоемкость			32
Сметная заработная плата			18869
Строительные работы			2649
Монтажные работы			72537
Итого по смете:			637271
			257603
			7445
			464,22
			1915
			2,57

Прямые затраты			637271
Материальные затраты			372223
Материалы учтенные расценками			201069
Материалы не учтенные расценками			171154
Основная зарплата			257603
Эксплуатация машин			7445
в тч ЗП машинистов			1915
Затраты на эксплуатацию машин			5530
Накладные расходы			254559
Сметная прибыль			126681
Итого			1018511
Затраты на уплату НДС при УСН за материалы	0,2		74445
Затраты на уплату НДС при УСН за эксплуатацию машин	0,2		1106
Итого затраты на уплату НДС при УСН			75551
Итого с затратами на уплату НДС при УСН			1094062
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			1094062

Составил: Инженер-сметчик МАУК "МГПС"



Л.Г.Завьялова

Проверил: