

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
«МУРМАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ  
ПАРКИ И СКВЕРЫ»  
(МАУК «МГПС»)

ул. Виктора Миронова, д.8А, г. Мурманск, 183034  
Тел: (815-2) 41 19 94; факс (815-2) 41 19 94  
e-mail: [mgps2012@yandex.ru](mailto:mgps2012@yandex.ru)  
ОКПО 91257503, ОГРН 1125190010945  
ИНН 5190009400, КПП 519001001

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Запрос стоимости на выполнение работ по сборке, монтажу,  
обслуживанию и демонтажу зимних. деревянных заливных горок:  
"Савушка" Зима – 7; "Савушка" Зима – 8; "Савушка" Зима – 9.**

В целях обоснования начальной (максимальной) цены договора, в соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.20011 № 223 –ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», запрашивается коммерческое предложение на выполнение работ по сборке, монтажу, обслуживанию и демонтажу зимних. деревянных заливных горок: "Савушка" Зима – 7; "Савушка" Зима – 8; "Савушка" Зима – 9.

Калькуляция затрат, разработанная МАУК «МГПС» и техзадание на выполнение работ, прилагается.

Итоговую сумму указать с учетом НДС или без НДС.

Коммерческое предложение просим предоставлять на странице запроса, с заполнением обязательных полей, в течении 3-х дней с момента публикации на сайте [mgps51.ru](http://mgps51.ru).

Уведомляем, что публикация заказчиком запроса коммерческого предложения и предоставление коммерческого предложения претендентом, не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Зам. начальника отдела по развитию,  
благоустройству и эксплуатации  
парков и скверов



А. В. Бурданов

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по сборке, монтажу, обслуживанию и демонтажу зимних, деревянных заливных горок: "Савушка" Зима – 7; "Савушка" Зима – 8; "Савушка" Зима – 9.**

<b>Заказчик:</b>	<b>МАУК «МГПС»</b>
<b>Место выполнения работ:</b>	<b>город Мурманск</b>
<b>1. Перечень основных выполняемых работ:</b>	<p><i>Все работы проводить в соответствии с паспортом изделий(горок), переданных Заказчиком Подрядчику.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сборка и монтаж деревянных и металлических элементов зимних горок осуществляется в местах их установки:</li> <li>- "Савушка" Зима – 7 - сквер около отеля «Арктика»;</li> <li>- "Савушка" Зима – 8 - лодочная станция на оз. Семёновское;</li> <li>- "Савушка" Зима – 9 - объект благоустройства «Территория в районе дома №101 по проспекту Кольский.</li> </ul> <p><i>Точное место установки зимних заливных горок на вышеуказанных объектах согласуется с Заказчиком.</i></p> <p><i>Установка горок проводится на ровной поверхности, свободной от насаждений, препятствующих свободному перемещению вокруг горки и с соблюдением норм безопасности. Запрещается размещать горки ближе 1,5 метра от посторонних предметов (Н-р: МАФ, бортовой камень и т.д.). В зоне безопасности размещения горок не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.</i></p> <p><i>По завершению монтажных работ, произвести очистку элементов горок от загрязнений, образовавшихся при перевозке и монтаже горок.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обслуживание зимних горок в период эксплуатации производится согласно п.11 паспорта изделия(горки);</li> </ul> <p><i>Необходимо проводить ежедневный осмотр горки. Сведения о ежедневном техническом осмотре, выявленных неисправностях, замечаниях и способах их устранения должны быть занесены в журнал, регистрирующий проведение ежедневных проверок.</i></p> <p><i>В период эксплуатации необходимо производить техническое обслуживание (поддержание в исправном состоянии конструктивных элементов горки, заливка водой ледяного ската горки и выката со ската горки), и работы по поддержанию санитарного состояния горок (очистка от снега и наледи ступеней и площадок) в зависимости от погодных условий, но не менее трёх раз в месяц.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Демонтаж по завершению эксплуатации зимних горок;</li> </ul> <p><i>При завершении зимнего периода, по согласованию с заказчиком, произвести работы по демонтажу и вывозу горок на склад по ул. Полевая 15.</i></p>

<p><b>2.Требования к предоставлению ежемесячной документации:</b></p>	<p><i>В период обслуживания зимних заливных горок, Подрядчик обязан вести «Журнал учёта эксплуатации» и ежемесячно предоставлять его для проверки Заказчику.</i></p>
<p><b>3. Основные требования к составу и проведению работ:</b></p>	<p><b>1.Работы должны выполняться в соответствии с указаниями:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»</li> <li>- СНиП II-23-81 «Стальные и композитные конструкции»;</li> <li>- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве»;</li> </ul> <p><i>В период выполнения договорных обязательств обеспечивать высокое качество, связанных с производством работ, с привлечением компетентного технического персонала, а также использовать инструменты, производственную базу, отвечающую предложенным технологиям, выполнения указанных видов работ, соблюдать гарантии по качеству исполнения работ. В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87, СНиП 12-01-2004. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика. Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.</i></p>
<p><b>4. Требования к организации работ:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Материалы, предполагаемые к использованию должны быть высококачественными, не вредящими природной среде, устойчивыми к воздействию внешней среды (снег, низкие температуры), иметь противопожарную пропитку и устойчивыми к выгоранию;</i></li> <li>- <i>Подрядчик должен организовать работу необходимого количества работников, способного высококачественно и без нарушения сроков выполнить работы.</i></li> <li>- <i>Подрядчик обязан обеспечить своих работников индивидуальными средствами защиты.</i></li> <li>- <i>Подрядчик должен выполнять все работы в рамках заключенного Договора, в соответствии с условиями данного технического задания Заказчика.</i></li> <li>- <i>Подрядчик должен использовать при производстве работ исправное оборудование и инструмент.</i></li> </ul> <p><i>Работы должны выполняться в соответствии с:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;</i></li> <li>- <i>СНиП 1204-2002 "Безопасность труда в строительстве";</i></li> <li>- <i>ГОСТ 12.1.004-91.«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;</i></li> <li>- <i>ГОСТ 12.1.013-78.«Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»;</i></li> <li>- <i>СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;</i></li> <li>- <i>СНиП II-23-81 «Стальные и композитные конструкции»,</i></li> <li>- <i>СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»</i></li> </ul> <p><i>а также действующим законодательством РФ, правилами техники безопасности и другими нормативными документами.</i></p>

<b>5. Гарантии качества выполнения работ:</b>	<i>Все работы должны быть выполнены качественно и в определенный условиями договора срок. Срок предоставляемых гарантий по качеству выполнения работ 4 месяца.</i>
<b>6. Особые требования к материалам:</b>	<i>На все применяемые при производстве работ материалы должны быть сертификаты соответствия, предоставляемые Подрядчиком Заказчику. Заказчик вправе потребовать проведение лабораторного анализа используемых материалов и качества выполненных работ. Проведение лабораторного анализа проводится за счет Подрядчика.</i>
<b>7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:</b>	<i>Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Все выполняемые работы должны отвечать требованиям безопасности эксплуатации. Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ.</i>
<b>8. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:</b>	<i>Сдача – приёмка работ производится комиссией, с оформлением акта приёмки выполненных работ. При выявлении замечаний (недостатков или несоответствия выполненных работ техническому заданию Заказчика) комиссией составляется акт, в котором фиксируется перечень замечаний (недостатков или несоответствий), сроки их устранения. Подрядчик обязан своими силами устранить все указанные в акте замечания. Передача актов приемки выполненных работ осуществляется не позднее 5 дней после окончания работ.</i>

Составил:

Инженер садово - паркового хозяйства 1 категории

Проверил:

Зам. начальника отдела по развитию, благоустройству и эксплуатации парков и скверов

О. М. Мальшкин

А. В. Бурданов

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МАУК "МГПС"

Е.А. Лазарев

**КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ**

на выполнение работ по монтажу, обслуживанию и демонтажу зимних деревянных горок  
"Савушка Зима"-7, "Савушка Зима"- 8, "Савушка Зима"- 9  
на объектах благоустройства

№ п/п	Наименование оборудования, работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб. без НДС	Сумма в руб. без НДС
<b>МОНТАЖ:</b>					
1	Сборка деревянных конструкций				
2	Монтаж горок				
3	Заливка водой ската				
№ п/п	Наименование оборудования, работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб. без НДС	Сумма в руб. без НДС
<b>1. Эксплуатация машин.</b>					
	Манипулятор	м/ч	16,00	2 791,61	44 665,76
	<b>Итого:</b>				<b>44 665,76</b>
<b>2. Заработная плата</b>					
	Рабочий 4 разряда - 3 чел-ка	ч/ч	312,00	596,42	186 083,04
	<b>Итого:</b>				<b>186 083,04</b>
	Накладные расходы 25%				46 520,76
	Сметная прибыль 12%				22 329,96
<b>3. ИТОГО по разделу:</b>					<b>299 599,52</b>
№ п/п	Наименование оборудования, работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб. без НДС	Сумма в руб. без НДС
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ:</b>					
1	Обслуживание				
№ п/п	Наименование оборудования, работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб. без НДС	Сумма в руб. без НДС
<b>1. Эксплуатация машин.</b>					
	Манипулятор	м/ч	18,00	2 791,61	50 248,98
	<b>Итого:</b>				<b>50 248,98</b>
<b>2. Заработная плата</b>					
	Рабочий 4 разряда - 2 чел-ка	ч/ч	42,00	596,42	25 049,64
	<b>Итого:</b>				<b>25 049,64</b>
	Накладные расходы 25%				6 262,41
	Сметная прибыль 12%				3 005,96
<b>3. ИТОГО по разделу за месяц:</b>					<b>84 566,99</b>
<b>4. ИТОГО с декабря по март:</b>					<b>338 267,95</b>
№ п/п	Наименование оборудования, работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб. без НДС	Сумма в руб. без НДС
<b>ДЕМОНТАЖ:</b>					
1	Демонтаж горок				
№ п/п	Наименование оборудования, работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб. без НДС	Сумма в руб. без НДС
<b>1. Эксплуатация машин.</b>					
	Манипулятор	м/ч	16,00	2 791,61	44 665,76
	<b>Итого:</b>				<b>44 665,76</b>
<b>2. Заработная плата</b>					
	Рабочий 4 разряда - 3 чел-ка	ч/ч	280,00	596,42	166 997,60
	<b>Итого:</b>				<b>166 997,60</b>
	Накладные расходы 25%				41 749,40
	Сметная прибыль 12%				20 039,71
<b>3. ИТОГО по разделу:</b>					<b>273 452,47</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>911 319,94</b>

Калькуляцию затрат составил: